

Fichas de Apoio do PET/PELP

Ciclo 2024 – 1º Semestre

Junho de 2024

1 PET - OBRAS ATÉ O ANO 2030

Neste capítulo, são apresentadas as fichas relativas às obras de expansão do Sistema Interligado Nacional (SIN) com data de necessidade até o ano 2030 e que ainda não foram autorizadas ou licitadas.

Para uma rápida referência, a tabela a seguir apresenta a sequência como as fichas são apresentadas ao longo deste capítulo.

Região	Item	pág.
Norte	LT	3
	SECC LT	-
	SE	5
Nordeste	LT	9
	SECC LT	16
	SE	19
Sudeste e Centro-Oeste	LT	30
	SECC LT	38
	SE	40
Sul	LT	68
	SECC LT	77
	SE	87

1.1 Região Norte

1.1.1 LT

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: LT 230 kV Xingu - Altamira, C2	UF: PA/PA
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Evitar subtensões durante a contingência da LT 230 kV Tucuruí - Altamira C1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme	48.553,28
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas	29.643,65
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Área Alagadiça	9.238,77
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu	9.951,95
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira	9.951,95
MIM - 230 kV // SE Xingu	1.113,28
MIM - 230 kV // SE Altamira	1.113,28
MIG-A // SE Xingu	2.900,06
MIG-A // SE Altamira	2.900,06

Total de Investimentos Previstos: **115.366,27**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 - Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2	UF: PA/PA
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Evitar subtensões durante a contingência da LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal	55.806,12
Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas	172.487,50
Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3? // SE Transamazônica	5.030,27
Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3? // SE Tapajós	5.030,27
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica	9.951,95
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós	9.951,95
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica	3.651,74
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós	3.651,74
MIM - 230 kV // SE Transamazônica	1.113,28
MIM - 230 kV // SE Tapajós	1.113,28
MIG-A // SE Transamazônica	2.900,06
MIG-A // SE Tapajós	2.900,06

Total de Investimentos Previstos: **273.588,23**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 - Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso

(*) O mais breve possível.

1.1.2 SE**Sistema Interligado da Região Norte**

Empreendimento: SE 500/230/138 kV Miranda II	UF: MA
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Suprimento às regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1? (Remanejamento)	20.231,28
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM	10.984,48

Total de Investimentos Previstos:	31.215,76
--	------------------

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 - Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: SE 230/69 kV Boa Vista	UF: RR
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3?	14.373,28
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.517,49
MIM - 138 kV	750,64
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos: 31.984,69

Situação atual:

Observações:

EPE-DEE-RE-021/2023-rev0 - Diagnóstico Regional da Rede Elétrica - PDE 2032 - Volume I - GET Norte

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-47/2011-rev2 - Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-021-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Norte

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 500 kV Presidente Dutra

UF: **MA**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Fim de vida útil de reatores em Presidente Dutra

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º Reator de Barra 500 kV, (3) x 50 Mvar 1? (Remanejamento)	5.890,28
1º Reator de Barra 500 kV, 1 x 50 MVar 1? (Fase Reserva)	4.790,34
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM	10.984,48
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.470,47
MIM - 500 kV	4.221,60

Total de Investimentos Previstos:

39.357,16

Situação atual:

Observações:

Fim de vida útil de reatores em Presidente Dutra

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-018/2022-rev3 - Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: SE 500/230 kV Xingu	UF: PA
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Evitar subtensões durante a contingência da LT 230 kV Tucuruí - Altamira C1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1?	30.539,92
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.564,54
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	14.015,87
MIM - 230 kV	1.173,51
MIM - 500 kV	4.392,53

Total de Investimentos Previstos:	73.856,12
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 - Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso

(*) O mais breve possível.

1.2 Região Nordeste

1.2.1 LT

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: LT 138 kV Paraíso - Santa Cruz II, C2	UF: RN/RN
	DATA DE NECESSIDADE: 2028
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km	4.748,43
---	----------

Total de Investimentos Previstos:	4.748,43
--	-----------------

Situação atual:

Observações:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 - Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: LT 69 kV Pilões III - Pilões I, C1	UF: PB/PB
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2029

Justificativa:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 69 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km	1.091,68
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Pilões III	3.510,38
MIM - 69 kV // SE Pilões III	324,77

Total de Investimentos Previstos: **4.926,83**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 - Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

LT 69 kV Pilões III - Pilões I, C2

UF: **PB/PB**

DATA DE NECESSIDADE: (*)

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 69 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km	1.091,68
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Pilões III	3.510,38
MIM - 69 kV // SE Pilões III	324,77

Total de Investimentos Previstos:

4.926,83

Situação atual:

Observações:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 - Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

LT 230 kV Teresina - Piripiri, C1

UF: **PI/PI**

DATA DE NECESSIDADE: **2029**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 156 km

16.993,02

Total de Investimentos Previstos:

16.993,02

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 - Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

LT 230 kV Teresina - Teresina III, C1

UF: **PI/PI**

DATA DE NECESSIDADE: **2029**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 14 km	15.691,44
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teresina	9.564,68
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teresina III	9.564,68
MIM - 230 kV // SE Teresina	1.069,96
MIM - 230 kV // SE Teresina III	1.069,96
MIG-A // SE Teresina	2.787,21
MIG-A // SE Teresina III	2.787,21

Total de Investimentos Previstos:

42.535,14

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 - Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1	UF: BA/BA
	DATA DE NECESSIDADE: 2030
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Atendimento à Região Metropolitana de Salvador

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1)	12.148,54
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2)	18.381,40
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituaçu	9.564,68
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Pirajá	18.289,85
MIM - 230 kV // SE Pirajá	1.069,96
MIM - 230 kV // SE Pituaçu	1.069,96
MIG-A // SE Pituaçu	2.787,21
MIG-A // SE Pirajá	2.787,21

Total de Investimentos Previstos:	66.098,81
--	------------------

Situação atual:

Observações:

- (1) Trecho referente a tecnologia subterrânea. O dimensionamento da seção dos cabos subterrâneos deve ser realizado na etapa de projeto executivo.
- (2) Trecho referente a tecnologia aérea compacta.

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-068/2018-rev2 - Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: LT 500 kV Santa Luzia II - Bom Nome II, C1	UF: PB/PE
	DATA DE NECESSIDADE: 2030
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 228 km	463.811,54
1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 33.33 MVar 1? // SE Santa Luzia II	15.822,31
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II	24.144,11
CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II	5.073,17
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II	13.206,03
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II	13.206,03
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II	12.072,05
MIM - 500 kV // SE Santa Luzia II	3.971,67
MIM - 500 kV // SE Bom Nome II	3.971,67
MIG-A // SE Santa Luzia II	2.950,06
MIG-A // SE Bom Nome II	2.950,06

Total de Investimentos Previstos: **561.178,69**

Situação atual:

Observações:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 - Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste

1.2.2 SECC

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: SECC LT 138 kV Flores - Bom Nome, C1, na SE Bom Nome II	UF: PE/PE/PE
	DATA DE NECESSIDADE: 2028
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 138 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km	5.188,40
Circuito Simples 138 kV, 1 x 336.4 MCM (LINNET), 7 km	3.453,21
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	13.060,95
MIM - 138 kV	1.442,87

Total de Investimentos Previstos: **23.145,41**

Situação atual:

Observações:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 - Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III	UF: PE/BA/PE
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2029

Justificativa:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km	1.605,17
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	9.746,77
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos: **12.479,79**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 - Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C3, na SE Zebu III

UF: **PE/BA/PE**

DATA DE NECESSIDADE: (*)

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km	1.605,17
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	9.746,77
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos: **12.479,79**

Situação atual:

Observações:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 - Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste

(*) O mais breve possível.

1.2.3 SE

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: SE 500/230/69 kV Pacatuba	UF: CE
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3?	17.022,61
2º Transformador de Aterramento 69 kV	1.689,54
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV	2.233,73
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 69 kV	324,77

Total de Investimentos Previstos: **34.466,37**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-090/2018-rev02 - Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/69 kV Maracanaú II

UF: **CE**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 24.4 MVar 3?	3.266,97
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT	8.454,91
MIM - 69 kV	649,55

Total de Investimentos Previstos:

12.371,43

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-090/2018-rev02 - Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500 kV Xingó

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

CONTROLE DE TENSÃO

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Retrofit unidades de geração para operar como síncronos	25.000,02
---	-----------

Total de Investimentos Previstos:	25.000,02
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-002/2024-rev0 - PARECER TECNICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANCILAR - UHE XINGÓ

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: SE 230/138 kV Rio Grande II	UF: BA
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Atendimento à Região Oeste da Bahia

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° Capacitor em Derivação 138 kV, 2 x 30 Mvar 3?	4.034,46
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4	12.859,90
MIM - 138 kV	1.442,87

Total de Investimentos Previstos: **18.337,23**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-026/2020-rev0 - Estudo de Atendimento à Região de Barreiras

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/69 kV Dias Macedo II

UF: **CE**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3?	17.022,61
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 69 kV	324,77

Total de Investimentos Previstos:

30.543,10

Situação atual:

Observações:

Equipamento isolado a gás (GIS)

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-090/2018-rev02 - Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/138 kV Paraíso

UF: **RN**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3?	12.643,70
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.263,87
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 138 kV	721,43

Total de Investimentos Previstos:

29.569,78

Situação atual:

Observações:

Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 - Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500 kV Camaçari II

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3?	2.935,46
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

13.386,11

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 - Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500 kV Camaçari IV

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1?	19.161,34
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.470,47
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM	10.984,48
MIM - 500 kV	4.221,60

Total de Investimentos Previstos:

47.837,88

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-148/2021-rev3 - Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/138 kV Barra II

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Atendimento à Carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º TF 500/138 kV, (6 + 1R) x 66 MVA 1?	73.793,35
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	9.967,43
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.222,79
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.206,03
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	27.478,67
MIM - 138 kV	2.750,59
MIM - 500 kV	3.971,67
MIG-A	5.721,69

Total de Investimentos Previstos:

149.112,21

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2023-rev0 - Estudo de atendimento à região de Barra (Vale do São Francisco)

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/69 kV Pirajá

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2030**

DATA DE TENDÊNCIA: **2030**

Justificativa:

Atendimento à Região Metropolitana de Salvador

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3?	16.261,60
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	17.625,86
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 69 kV	324,77

Total de Investimentos Previstos:

38.595,02

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-068/2018-rev2 - Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/138 kV Barreiras

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à Região Oeste da Bahia

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3?	11.808,80
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT	8.385,45
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.263,87
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 138 kV	721,43

Total de Investimentos Previstos:

28.307,41

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-026/2020-rev0 - Estudo de Atendimento à Região de Barreiras

(*) O mais breve possível.

1.3 Região Sudeste e Centro-Oeste

1.3.1 LT

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 69 kV Coletora Porto Velho - Jaci-Paraná, C1	UF: RO/RO
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Atendimento às cargas da região de Nova Mutum Paraná

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 69 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 73 km	31.213,56
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Coletora Porto Velho	3.652,51
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // SE Jaci-Paraná	3.652,51
MIM - 69 kV // SE Coletora Porto Velho	337,92
MIM - 69 kV // SE Jaci-Paraná	337,92

Total de Investimentos Previstos:	39.194,43
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-062/2023-rev0 - Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 138 kV Pimenta Bueno - Cacoal, C1	UF: RO/RO
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Atendimento ao Critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 46,9 km	25.534,32
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Pimenta Bueno	6.794,89
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // SE Cacoal	6.794,89
MIM - 138 kV // SE Pimenta Bueno	750,64
MIM - 138 kV // SE Cacoal	750,64

Total de Investimentos Previstos: **40.625,38**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 - Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 138 kV Anastácio - Aquidauana, C1	UF: MS/MS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Adequação do barramento de 138 kV da SE Anastácio

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Anastácio	7.132,70
MIM - 138 kV // SE Anastácio	761,39

Total de Investimentos Previstos: **7.894,09**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-058/2022-rev0 - Substituição dos autotransformadores 230/138 kV e adequação do barramento 138 kV da Subestação Anastácio - MS
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 138 kV Anastácio - Aquidauana, C2	UF: MS/MS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Adequação do barramento de 138 kV da SE Anastácio

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 // SE Anastácio	7.132,70
MIM - 138 kV // SE Anastácio	761,39

Total de Investimentos Previstos: **7.894,09**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-058/2022-rev0 - Substituição dos autotransformadores 230/138 kV e adequação do barramento 138 kV da Subestação Anastácio - MS
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

LT 345 kV Jaguará - Araxá 3, C1

UF: **MG/MG**

DATA DE NECESSIDADE: (*)

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Nova LT 345 kV

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 58 km	89.497,21
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Jaguará	9.958,62
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Araxá 3	9.958,62

Total de Investimentos Previstos:

109.414,44

Situação atual:

Observações:

Nova LT 345 kV

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: LT 345 kV Miguel Reale - Centro-CTR, C1 e C2 (CD)	UF: SP/SP
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Subterrânea 1600mm2	154.277,85
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale	42.332,16
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Centro-CTR	42.332,16

Total de Investimentos Previstos: **238.942,17**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-006/2024-rev0 - Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo - Parte 1

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1	UF: SP/SP
	DATA DE NECESSIDADE: 2029
	DATA DE TENDÊNCIA: 2029

Justificativa:

Aumento da confiabilidade no suprimento da Região de Capão Bonito.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km	136.716,44
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II	9.886,09
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova	9.886,09
MIM - 230 kV // SE Itararé II	1.105,91
MIM - 230 kV // SE Avaré Nova	1.105,91

Total de Investimentos Previstos: **158.700,45**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 - Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito
- [3] EPE-DEE-RE-028/2023-rev0

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: LT 345 kV Interlagos - Piratininga II, C3 e C4 (CD)	UF: SP/SP
	DATA DE NECESSIDADE: 2030
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Atendimento N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 0,76 km (reconstrução)	4.366,23
---	----------

Total de Investimentos Previstos:	4.366,23
--	-----------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-15/2014-rev0 - Reforços para suprimento à SE Bandeirantes 345 kV

[3] EPE-DEE-RE-028/2023-rev0

1.3.2 SECC

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SECC LT 440 kV Bauru - Salto, C1 (CD), na SE Estância	UF: SP/SP/SP
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Nova fonte para atendimento à região de Jaú

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km	3.729,94
EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM	24.955,45

Total de Investimentos Previstos: **28.685,39**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-104/2022-rev0 - Atendimento à Região de Jaú

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte	UF: MT/MT/MT
	DATA DE NECESSIDADE: 2030
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Integração da SE Cuiabá Norte à Rede Básica

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km	4.801,83
Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1?	109,27
Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1?	2.388,99
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM	25.908,60

Total de Investimentos Previstos: **33.208,69**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 - Reavaliação do Atendimento a Cuiabá

1.3.3 SE

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SE 500/345 kV Neves 1	UF: MG
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Substituição de ativos em final de vida útil técnica

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 500/345 kV, 2 x 480 MVA 3?	64.101,53
2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 60 Mvar 1?	15.220,55
Banco de capacitores - 3,6 Mvar - 13,8 kV - Trifásico	1.230,67
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM	11.353,60

Total de Investimentos Previstos: **91.906,36**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-052/2022-rev0 - Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 500/138 kV Luziânia	UF: GO
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Escoamento de potenciais de geração

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/138 kV, 3 x 75 MVA 1?	27.714,22
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.773,12
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.610,83
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	14.216,59
MIM - 500 kV	4.455,43
MIM - 138 kV	761,39

Total de Investimentos Previstos: **68.531,58**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-080/2022-rev0 - Avaliação do desempenho da SE Luziânia frente à conexão de novos projetos de geração

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SE 345/230 kV Três Marias	UF: MG
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Substituição de ativos em final de vida útil técnica

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 289/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1?	70.728,52
CT (Conexão de Transformador) 289 kV, Arranjo BD4	24.638,51
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.948,73
MIM - 289 kV	6.481,63
MIM - 138 kV	1.491,35
MIG-A	5.942,47

Total de Investimentos Previstos: **122.231,21**

Situação atual:**Observações:**

Os custos referentes à tensão de 289kV estão referenciados à tensão 345kV, devido a esta tensão ser um valor despadronizado no Banco de Preços Regulatório.

A data de necessidade de 2032 é indicada apenas de maneira referencial, uma vez que a substituição das unidades transformadoras proposta está condicionada a indicação do final da vida útil técnica pela transmissora

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-107/2022-rev0 - Modularização da Subestação 345/289/138/13,8 kV Três Marias

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SE 345/138 kV Atibaia II	UF: SP
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° ATF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1?	33.820,41
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM	11.679,99
IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM	11.308,22
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.709,90
MIM - 345 kV	3.240,81
MIM - 138 kV	745,68

Total de Investimentos Previstos: **67.505,01****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-053/2020-rev0 - Atendimento ao Regional Leste da Área de Concessão da Energisa Sul-Sudeste

[3] EPE-DEE-RE-028/2023-rev0

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 230/69 kV Niquelândia	UF: GO
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Atendimento ao critério de confiabilidade

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º TF 230/69 kV, 3 x 10 MVA 1?	11.834,48
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.435,24
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.301,08
MIM - 69 kV	342,76
MIM - 230 kV	1.190,31

Total de Investimentos Previstos: **26.103,88**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SE 345/138 kV Campinas	UF: SP
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE AUTOTRANSFORMADORES

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º, 2º, 3º e 4º ATF 345/138 kV, (12 + 1R) x 100 MVA 1?	139.760,08
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5	45.782,95
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	24.875,36
IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4	10.506,39

Total de Investimentos Previstos: **220.924,78**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-29/2023-rev0 - Ampliação da SE Campinas 345/138 kV

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste**Empreendimento:****SE 345/138 kV Araxá 3**UF: **MG**DATA DE NECESSIDADE: **(*)**DATA DE TENDÊNCIA: **2028****Justificativa:**

Ampliação

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1?	30.312,22
1° Reator de Barra 345 kV, 3 x 16,66 Mvar 1?	12.676,14
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM	11.679,99
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.474,36
IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM	22.616,44
CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM	9.534,98
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM	0,00
MIM - 138 kV	745,68
MIM - 345 kV	6.481,63

Total de Investimentos Previstos:**100.521,43****Situação atual:****Observações:**

Ampliação

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 345/138 kV Jaguará

UF: **MG**

DATA DE NECESSIDADE: (*)

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Ampliação

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° e 4° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1?

70.728,52

Total de Investimentos Previstos:

70.728,52

Situação atual:

Observações:

Ampliação

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 345 kV Nova Ponte

UF: **MG**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Adequação

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 16,66 Mvar 1?	12.676,14
CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM	9.534,98
IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM	11.308,22
MIM - 345 kV	3.240,81

Total de Investimentos Previstos:

36.760,15

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 230/138 kV Nobres	UF: MT
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 na SE 230/138 kV Nobres

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3?	12.462,89
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.301,08
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.610,83
MIM - 230 kV	1.190,31
MIM - 138 kV	761,39

Total de Investimentos Previstos:	30.326,51
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 - Reavaliação do Atendimento a Cuiabá

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 345/230 kV Anhanguera

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Transformador Defasador Trifásico +- 30° e Reserva

64.005,08

Total de Investimentos Previstos:

64.005,08

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-006/2024-rev0 - Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo - Parte 1

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SE 440/138 kV Estância	UF: SP
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Nova fonte para atendimento à região de Jaú

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° TF 440/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1?	92.200,57
CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM	28.402,06
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	13.096,34
IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM	27.299,61
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4	5.151,19
EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4	0,00
MIG (Terreno Rural)	23.434,96
MIM - 440 kV	8.210,26
MIM - 138 kV	2.132,26

Total de Investimentos Previstos: **199.927,25**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-104/2022-rev0 - Atendimento à Região de Jaú

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 440/138 kV Araraquara

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1?	33.838,26
CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM	14.468,16
IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM	13.923,13
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.709,90
MIM - 440 kV	4.363,46
MIM - 138 kV	745,68

Total de Investimentos Previstos:

74.048,58

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 - Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138 kV Serra da Mesa

UF: **GO**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Atendimento ao mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4º ATF 230/138 kV, 3 x 16 MVA 1?	16.264,11
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.610,83
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.301,08
MIM - 138 kV	761,39
MIM - 230 kV	1.190,31

Total de Investimentos Previstos:

34.127,72

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 230/138 kV Capão Bonito

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Aumento da confiabilidade à Região de Capão Bonito

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 50 MVA 1?	78.211,75
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	27.327,24
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	20.129,71
MIM - 230 kV	3.497,23
MIM - 138 kV	2.237,03

Total de Investimentos Previstos:

131.402,96

Situação atual:

Observações:

Data de necessidade conforme POTEE 2024.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 - Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500/138 kV São Gonçalo do Pará

UF: **MG**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Substituição de ativos em final de vida útil técnica

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1?	14.072,34
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM	11.353,60

Total de Investimentos Previstos:

25.425,94

Situação atual:

Observações:

Data de necessidade atualizada conforme POTEE 2024

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-052/2022-rev0 - Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138 kV Campo Grande 2

UF: **MS**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Subtensão na região.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 100 Mvar 3?	6.196,12
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	19.678,40
MIM - 230 kV	2.380,63

Total de Investimentos Previstos:

28.255,14

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] 22

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138 kV Imbirussu

UF: **MS**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Subtensão na região.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3?	3.098,06
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.839,20
MIM - 230 kV	1.190,31

Total de Investimentos Previstos:

14.127,57

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138 kV Cláudia

UF: **MT**

DATA DE NECESSIDADE: **2029**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Atendimento ao mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3?	16.788,27
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.610,83
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.301,08
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIM - 138 kV	761,39
MIM - 230 kV	1.190,31

Total de Investimentos Previstos:

34.651,88

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 - Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138 kV Rondonópolis

UF: **MT**

DATA DE NECESSIDADE: **2029**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 na SE Rondonópolis

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.826,84
2° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.826,84
3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3?	2.492,58
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.301,08
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.610,83
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.301,08
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.610,83
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	1.860,22
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	1.322,17

Total de Investimentos Previstos:

67.152,46

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 - Reavaliação do Atendimento a Cuiabá

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138/69 kV Ji-Paraná

UF: **RO**

DATA DE NECESSIDADE: **2029**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Atendimento ao Critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3?	12.286,93
Remanejamento LT 230 kV	7.626,08
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.517,49
MIM - 230 kV	1.173,51
MIM - 138 kV	750,64

Total de Investimentos Previstos:

37.524,41

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 - Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 230/69 kV Itapaci	UF: GO
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Atendimento ao mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3º TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3?	9.932,18
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.301,08
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.435,24
MIM - 230 kV	1.190,31
MIM - 69 kV	342,76

Total de Investimentos Previstos: **24.201,58**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 345/138 kV Corumbá	UF: GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2030
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

3ª Unidade transformadora na SE Corumbá (atendimento ao critério N-1)

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3?	12.781,17
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4	12.578,92
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.851,33
MIM - 345 kV	3.309,12
MIM - 138 kV	761,39

Total de Investimentos Previstos:	36.281,94
--	------------------

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-006/2017-rev0 - Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 500/138 kV Cuiabá Norte

UF: **MT**

DATA DE NECESSIDADE: **2030**

DATA DE TENDÊNCIA: **2030**

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 na SE 500/138 kV Cuiabá Norte

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1?	53.729,68
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.851,33
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	14.216,59
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.773,12
MIM - 500 kV	4.455,43
MIM - 138 kV	761,39

Total de Investimentos Previstos:

94.787,55

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-075/2019-rev1 - Reavaliação do Atendimento a Cuiabá

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500/440/230 kV Taubaté

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2030**

DATA DE TENDÊNCIA: **2030**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1?	58.153,47
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo BDDD	15.700,72
CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM	13.459,41

Total de Investimentos Previstos:

87.313,60

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 - Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 345/230/88 kV Itapeti

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2030**

DATA DE TENDÊNCIA: **2030**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1?	37.168,48
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4	12.319,26
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.709,90
MIM - 345 kV	3.240,81
MIM - 138 kV	745,68

Total de Investimentos Previstos:

60.184,13

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 - Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 230/88 kV Santa Cabeça

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2030**

DATA DE TENDÊNCIA: **2030**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1?	107.818,19
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	25.360,31
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	18.656,52

Total de Investimentos Previstos:

151.835,02

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-67/2016-rev0 - Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500/138 kV Morro Agudo

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2030**

DATA DE TENDÊNCIA: **2030**

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1?	38.713,60
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.468,16
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.109,08
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.923,13
MIM - 230 kV	1.165,74
MIM - 500 kV	4.363,46

Total de Investimentos Previstos:

81.743,17

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-124/2012-rev1 - Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista

[3] EPE-DEE-RE-064/2020-rev1 -

1.4 Região Sul

1.4.1 LT

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2, C1	UF: RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Integração da SE São Sebastião do Caí 2 ao SIN

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km	57.917,92
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Caxias	1.115,59
MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2	1.115,59
MIG-A // SE Caxias	2.906,08

Total de Investimentos Previstos:	83.000,34
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, C1	UF: RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Integração da SE São Sebastião do Caí 2 e da SE Ivoti 2 ao SIN

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km	30.469,86
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ivoti 2	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Ivoti 2	1.115,59
MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2	1.115,59

Total de Investimentos Previstos:	52.646,21
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 525 kV Abdon Batista 2 - Curitiba Oeste, C1	UF: SC/PR
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2029

Justificativa:

Aumento de confiabilidade na rede de 525kV devido ao novo corredor Assis - Ponta Grossa - Abdon Batista 2 - Porto Alegre Sul.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 525 kV, 6 x 900.0 MCM (RUDDY), 255 km	784.228,64
1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 75 MVar 1? // SE Abdon Batista 2	24.535,58
1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 75 MVar 1? // SE Curitiba Oeste	24.535,58
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste	12.586,89
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	12.586,89
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste	3.485,80
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	3.485,80
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste	13.769,23
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	13.769,23
MIM - 525 kV // SE Curitiba Oeste	4.141,05
MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2	4.141,05

Total de Investimentos Previstos:	901.265,75
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 - Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD)	UF: RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Subtensão na perda dupla dos circuitos Nova Santa Rita – Scharlau 2 C1 e C2

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 54,8 km	119.667,02
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias	19.945,17
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2	19.945,17
MIM - 230 kV // SE Caxias	2.231,18
MIM - 230 kV // SE Scharlau 2	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:	164.019,72
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:	UF: SC/SC
LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD)	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Integração da futura SE Abdon Batista 2

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 4.67 km	18.464,72
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista	25.173,79
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	25.173,79
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	27.538,46
MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2	8.282,10

Total de Investimentos Previstos: **104.632,85**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 - Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1	UF: SC/PR
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Integração da futura SE Abdon Batista 2 pelo novo corredor Cascavel Oeste - Segredo - Abdon Batista 2

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 525 kV, 6 x 900.0 MCM (RUDDY), 230 km	707.343,48
1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 65 MVar 1? // SE Abdon Batista 2	24.064,41
1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 65 MVar 1? // SE Segredo	24.064,41
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	12.586,89
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo	12.586,89
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	13.769,23
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo	3.485,80
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	3.485,80
MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2	4.141,05

Total de Investimentos Previstos: **805.527,97**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 - Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1	UF: PR/PR
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Integração da futura SE Abdon Batista 2 pelo novo corredor Cascavel Oeste - Segredo - Abdon Batista 2

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 1,5 km (lançamento D1)	3.797,69
Circuito Simples 525 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 186.5 km	439.088,16
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste	12.586,89
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo	12.586,89

Total de Investimentos Previstos: **468.059,64**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 - Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 230 kV Apucarana - Sarandi, C1

UF: **PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Recapacitação – Final de vida útil

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 41.52 km	19.598,37
---	-----------

Total de Investimentos Previstos:	19.598,37
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-003/2024-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Maringá - Sarandi, C1 e C2 (CD)	UF: PR/PR
	DATA DE NECESSIDADE: 2028
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Recapacitação – Final de vida útil

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Descomissionamento da LT 230 kV Maringá - Sarandi C1 (circuito existente)	0,00
Circuito Duplo 230 kV, 2 x Darien (556,5 MCM CAL 6201), 18,18 km (Reconstrução + desmonte da LT existente)	49.374,29
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Maringá	9.716,74
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Sarandi	10.162,44
MIM - 230 kV // SE Sarandi	1.175,94
MIM - 230 kV // SE Maringá	1.175,94

Total de Investimentos Previstos: **71.605,35**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-003/2024-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná

1.4.2 SECC

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2	UF: RS/RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Integração da SE Ivoti 2 no SIN.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,1 km	2.246,40
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **24.422,75**

Situação atual:

Observações:

O seccionamento da linha deverá ocorrer a cerca de 12 km da subestação Campo Bom.

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2

UF: **RS/RS/RS**

DATA DE NECESSIDADE: (*)

DATA DE TENDÊNCIA: **2030**

Justificativa:

Integração da SE Ivoti 2 no SIN.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.1 km	2.246,40
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **24.422,75**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 230 kV Guarita - Santa Rosa, C1 (CD), na SE Boa Vista do Buricá 2	UF: RS/RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2029

Justificativa:

Atendimento às cargas da região noroeste do Rio Grande do Sul e aumento de confiabilidade

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 9,5 km	18.407,10
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **40.583,45**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-38/2023-rev0 - Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 69 kV Campo Novo - Boa Vista do Buricá, C1 e C2 (CD), na SE Boa Vista do Buricá 2

UF: **RS/RS/RS**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Integração da nova subestação de fronteira Boa Vista do Buricá 2

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 69 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km	989,14
Circuito Duplo 69 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km	989,14
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT	14.640,35
MIM - 69 kV	1.354,49

Total de Investimentos Previstos:

17.973,14

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-38/2023-rev0 - Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 525 kV Itá - Caixas Norte, C1, na SE Erechim

UF: **SC/RS/RS**

DATA DE NECESSIDADE: (*)

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Integração da nova subestação de fronteira Erechim

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km	8.614,35
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM	25.173,79

Total de Investimentos Previstos:

33.788,14

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-38/2023-rev0 - Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 138 kV Erechim 1 - Erechim 2, C1, na SE Erechim

UF: **RS/RS/RS**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Integração da nova subestação de fronteira Erechim

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 2 km	1.222,62
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	13.617,96
MIM - 138 kV	1.504,40

Total de Investimentos Previstos: **16.344,98**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-38/2023-rev0 - Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:	UF: RS/RS/RS
SECC LT 138 kV Erechim 2 - Tapejara, C1, na SE Erechim	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2029

Justificativa:

Integração da nova subestação de fronteira Erechim

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 2 km	1.222,62
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	13.617,96
MIM - 138 kV	1.504,40

Total de Investimentos Previstos: **16.344,98**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-38/2023-rev0 - Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Medianeira Norte - Cascavel, C1, na SE Cascavel Oeste

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Aumento de confiabilidade na região de Foz do Iguaçu

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,1 km	147,72
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	20.324,89
MIM - 230 kV	2.351,88

Total de Investimentos Previstos: **22.824,49**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Cascavel - Salto Osório, C1 (CD), na SE Foz do Chopim

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Aumenta capacidade de escoamento de energia na região

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 1,5 km	2.367,65
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	20.324,89
MIM - 230 kV	2.351,88

Total de Investimentos Previstos: **25.044,42**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias, C1, na SE Curitiba Oeste

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Integração da futura SE Curitiba Oeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 525 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 17 km	49.229,67
Circuito Simples 525 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 17 km	49.229,67
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM	25.173,79
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM	27.538,46
MIM - 525 kV	8.282,10

Total de Investimentos Previstos: 159.453,68

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 - Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina

(*) O mais breve possível.

1.4.3 SE

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3º TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3?	9.776,30
Desmantelamento do Pátio de 69kV	11.369,86
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT	2.802,40
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 13.8 kV	338,62

Total de Investimentos Previstos: **34.651,90**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Guarita

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Substituição por final de vida útil

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3?

24.310,88

Total de Investimentos Previstos:

24.310,88

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-38/2023-rev0 - Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Santa Rosa

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Substituição por final de vida útil

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3?

12.155,44

Total de Investimentos Previstos:

12.155,44

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-38/2023-rev0 - Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Atendimento ao N-1 e sobrecarga na transformação 230/13 kV em N

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3?	9.776,30
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT	2.802,40
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 13.8 kV	nan

Total de Investimentos Previstos:

nan

Situação atual:

Observações:

A inserção do terceiro transformador 230/13kV foi apontada como possível após a remoção do pátio de 69kV desta subestação. Os três transformadores 230/13kV deverão operar sem paralelismo entre eles, mas com lógica de transferência automática de carga em caso de contingência de uma das unidades. Apesar da brevidade requerida para a sua implantação, a obra em referência é vinculada à entrada em operação da SE 525/230/138 kV Caxias Norte.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul**Empreendimento:****SE 230/69 kV Caxias do Sul 2**UF: **RS**DATA DE NECESSIDADE: **(*)**DATA DE TENDÊNCIA: **2028****Justificativa:**

Sobrecarga na transformação 230/69 kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1?	23.711,94
Aquisição de Terreno	708,14
2 x EL (Entrada de Linha) 230 KV, Arranjo BD4 (GIS)	33.379,47
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	36.755,12
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.393,76
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	14.563,89
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Urbano)	44.914,13
MIM - 69 kV	338,62
MIM - 230 kV	3.527,83

Total de Investimentos Previstos:**161.292,89****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/23 kV Campo Bom	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 23 kV da subestação

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Capacitor em Derivação 23 kV, 3 x 3,6 Mvar 3?	4.644,23
Subst. 1º e 2º TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3? (Atuais: 2x50 MVA 3?)	24.712,50
Recapacitação do barramento de 23kV	120,13
3 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT	6.412,48
CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT	5.182,19
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT	12.151,13
MIM - 23 kV	1.567,34

Total de Investimentos Previstos:	54.790,00
--	------------------

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/23 kV Eldorado do Sul	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 23 kV da subestação

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Capacitor em Derivação 23 kV, 1 x 3,6 Mvar 3?	774,04
Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3? (Atual: 50 MVA)	12.356,25
2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3?	12.356,25
7 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT	16.181,28
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.527,40
CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT	2.591,10
IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT	4.116,12
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT	4.050,38
MIM - 230 kV	1.091,30
MIM - 23 kV	1.253,87

Total de Investimentos Previstos: 63.297,98

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/23 kV Canoas 1	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 23 kV da subestação

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3? (Atuais: 2x50 MVA 3?)	24.712,50
CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT	5.182,19
MIM - 23 kV	nan

Total de Investimentos Previstos: nan

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Gravataí 3

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Sobrecarga no sistema em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1?	23.711,94
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.393,76
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 69 kV	338,62

Total de Investimentos Previstos:

37.809,05

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Pólo Petroquímico

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Sobrecarga no sistema em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Subst. 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3? (Atual: 50 MVA)	34.785,88
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT	8.708,19
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5	10.232,88
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	6.283,30
IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT	2.514,32
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5	8.109,37
MIM - 230 kV	2.182,60
MIM - 69 kV	940,40

Total de Investimentos Previstos:

73.756,93

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/23 kV Scharlau	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Confiabilidade inadequada do setor de 13,8 kV da subestação

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3? (Atual: 50 MVA)	24.712,50
Recapacitação do barramento de 23kV	120,13
CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT	5.182,19
MIM - 23 kV	nan

Total de Investimentos Previstos: **nan**

Situação atual:

Observações:

Durante o processo de autorização, devem ser considerados os seguintes custos adicionais:

- instalação de transformadores e estruturas provisórias (requer cabo isolado);
- desmontagem, demolição e transporte nos casos de substituição de equipamentos;

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Charqueadas

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Integração da SE Charqueadas 3

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Desmantelamento do setor de 69 kV e do TF 230/69 kV de 88 MVA (exceto o setor que atende ao consumidor livre GERDAU) após a transferência de todas as	0,00
---	------

Total de Investimentos Previstos:	0,00
--	-------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/13.8 kV Campo Comprido

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: (*)

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 50 MVA 3? (Subst. por final de vida útil)	20.828,07
---	-----------

Total de Investimentos Previstos:

20.828,07

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/138 kV Umuarama Sul	UF: PR
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2028

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138kV existente e subtensão na região.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.768,61
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos: **32.533,35**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-32/2015-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138kV da SE Scharlau 2 e atendimento ao mercado da RGE nas regiões de Montenegro, S. Sebastião do Caí, Bom Princípio e Portão

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3?	34.314,93
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.744,06
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Rural)	14.939,10
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 138 kV	2.150,92

Total de Investimentos Previstos: **97.869,56**

Situação atual:

Observações:

Padrão de ligação das transformações de fronteira que atendem à distribuidora RGE: 230 KV – Estrela aterrado; 138 KV – Estrela aterrado; 13,8 KV – Delta.

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/138 kV Ivoti 2	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Sobrecarga nas transformações 230/138kV da SE Scharlau e 230/69kV da SE Campo Bom. Atendimento ao mercado da RGE na região.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3?	51.472,39
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	27.054,23
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	19.116,08
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Rural)	15.117,88
MIM - 230 kV	4.462,35
MIM - 138 kV	2.867,89

Total de Investimentos Previstos: 132.428,47

Situação atual:

Observações:

Padrão de ligação das transformações de fronteira que atendem à distribuidora RGE: 230 KV – Estrela aterrado; 138 KV – Estrela aterrado; 13,8 KV – Delta.

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/69 kV Boa Vista do Buricá 2	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2029

Justificativa:

Atendimento às cargas da região noroeste do Rio Grande do Sul e aumento de confiabilidade

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° TF 230/69 kV, (6+1R) x 33,33 MVA 1?	51.797,48
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	6.624,11
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT	2.650,54
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Rural)	14.054,06
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 69 kV	969,85

Total de Investimentos Previstos: 104.620,34

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-38/2023-rev0 - Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/138 kV Erechim

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Integração da nova subestação de fronteira Erechim

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 525/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1?	64.076,92
1° Reator de Barra 525 kV, (3+1R) x 30 Mvar 1?	21.688,95
CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM	28.650,56
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.744,06
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM	27.538,46
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM	11.252,97
MIG (Terreno Rural)	23.311,36
MIM - 525 kV	8.282,10
MIM - 138 kV	2.150,92

Total de Investimentos Previstos:

204.892,55

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-38/2023-rev0 - Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Maringá

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Confiabilidade

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BPT

14.563,89

Total de Investimentos Previstos:

14.563,89

Situação atual:

Observações:

Aumento de confiabilidade por meio de segregação do barramento principal em duas semibarras.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-003/2024-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525 kV Curitiba Leste

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Controle de tensão da região na carga mínima

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1?	19.978,52
CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM	11.452,94

Total de Investimentos Previstos:

31.431,46

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 - Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Ratores

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2028**

DATA DE TENDÊNCIA: **2028**

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138kV existente.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

32.295,75

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-86/2014-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis

[3] EPE-DEE-RE-039/2023-rev0

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525 kV Curitiba Oeste

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **(*)**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Aumento de confiabilidade na rede de 525 kV

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1?	40.646,89
CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM	22.505,93
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM	0,00
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM	0,00
MIG (Terreno Rural)	21.184,77

Total de Investimentos Previstos:

84.337,59

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 - Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 525 kV Abdon Batista 2	UF: SC
	DATA DE NECESSIDADE: (*)
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Aumento de confiabilidade na rede de 525kV devido ao novo corredor Assis - Ponta Grossa - Curitiba Oeste - Abdon Batista 2

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1?	40.646,89
CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM	22.505,93
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM	0,00
CRL (Conex. de Reator de Linha) 525 kV, Arranjo DJM	0,00
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM	0,00
MIG (Terreno Rural)	21.498,59
MIM - 525 kV	nan

Total de Investimentos Previstos: nan

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 - Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

(*) O mais breve possível.

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/69/13.8 kV Caxias 6	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2029
	DATA DE TENDÊNCIA: 2029

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/69 kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1?	23.711,94
Aquisição de Terreno	305,05
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.393,76
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT	0,00
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	0,00
CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT	0,00
IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT	0,00
MIM - 69 kV	338,62
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos: **38.114,10**

Situação atual:

Observações:

O terreno necessário para a implantação das novas obras na se caxias 6 foi custeado diretamente a partir da base de dados da aneel, considerando-se as dimensões informadas pela CEEE-GT na consulta realizada quanto à viabilidade técnica dessa obra.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/138 kV Vila Maria	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2029
	DATA DE TENDÊNCIA: 2029

Justificativa:

Violação identificada no diagnóstico Regional do GET Sul - Obra comum

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	15.694,11
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:	33.342,04
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-38/2023-rev0 - Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Canoinhas

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2029**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Atendimento ao N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	11.867,69
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	18.377,56
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	14.563,89
MIM - 230 kV	2.351,88
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

54.444,23

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 - Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/69 kV Restinga	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2030
	DATA DE TENDÊNCIA: 2030

Justificativa:

Sobrecarga no sistema em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3?	12.155,44
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS)	18.377,56
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.393,76
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 69 kV	338,62

Total de Investimentos Previstos:	35.441,33
--	------------------

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Biguaçu

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2030**

DATA DE TENDÊNCIA: **2030**

Justificativa:

N-1 da transformação 230/138kV de Biguaçu.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 225 MVA 3?	55.780,37
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	25.582,19
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	18.159,12

Total de Investimentos Previstos:

99.521,69

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-39/2023-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis

2 PELP - OBRAS A PARTIR DO ANO 2031

Neste capítulo, são apresentadas todas as obras de expansão do Sistema Interligado Nacional (SIN) com data de necessidade a partir do ano 2031 e que ainda não foram autorizadas ou licitadas.

Para uma rápida referência, a tabela a seguir apresenta a sequência como as fichas são apresentadas ao longo deste capítulo.

Região	Item	pág.
Norte	LT	116
	SECC LT	-
	SE	121
Nordeste	LT	155
	SECC LT	157
	SE	158
Sudeste e Centro-Oeste	LT	190
	SECC LT	203
	SE	210
Sul	LT	248
	SECC LT	280
	SE	307

2.1 Norte

2.1.1 LT

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3	UF: PA/PA
	DATA DE NECESSIDADE: 2032
	DATA DE TENDÊNCIA: 2032

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km	62.577,89
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora	9.951,95
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara II	9.951,95
MIM - 230 kV // SE Integradora	1.113,28
MIM - 230 kV // SE Xinguara II	1.113,28
MIG-A // SE Integradora	2.900,06
MIG-A // SE Xinguara II	2.900,06

Total de Investimentos Previstos:	90.508,47
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Alteração da Data Prevista em função das avaliações realizadas no Relatório EPE-DEE-RE-021/2023-r0 - "Diagnóstico Regional da Rede Elétrica - PDE 2032 - Volume I - GET Norte - Amapá / Amazonas / Maranhão / Pará / Roraima / Tocantins".

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 - Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia
- [3] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C4	UF: MA/MA
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Refoço referencial necessário para o atendimento ao critério N-2 durante a contingência LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C1 e C2

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 18,19 km	40.095,76
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra	12.072,05
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha	12.072,05
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha	13.206,03
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra	13.206,03
MIM - 500 kV // SE Graça Aranha	3.971,67
MIM - 500 kV // SE Presidente Dutra	3.971,67
MIG-A // SE Presidente Dutra	2.950,06
MIG-A // SE Graça Aranha	2.950,06

Total de Investimentos Previstos: **104.495,37**

Situação atual:

Observações:

Refoço referencial necessário para o atendimento ao critério N-2 durante a contingência LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C1 e C2

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-018/2022-rev3 - Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: LT 500 kV Miracema - Gurupi, C4	UF: TO/TO
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço indicativo para aumento da capacidade da interligações Norte/Nordeste -> Sudeste/Centro_Oeste com contratação de térmicas na região Norte

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 256 km	573.341,65
Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3? // SE Miracema	38.948,11
Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3? // SE Gurupi	38.948,11
Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1? // SE Gurupi	17.154,57
Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1? // SE Miracema	17.154,57
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema	12.560,84
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi	12.560,84
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi	13.740,73
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema	3.478,59
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi	3.478,59
CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi	8.067,90
CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema	8.067,90
MIM - 500 kV // SE Gurupi	8.264,95
MIG-A // SE Gurupi	3.069,50
MIG-A // SE Miracema	3.069,50

Total de Investimentos Previstos:	761.906,36
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-018/2022-rev3 - Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: LT 500 kV Gurupi - Porangatu, C1	UF: TO/GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço indicativo para aumento da capacidade da interligações Norte/Nordeste -> Sudeste/Centro_Oeste com contratação de térmicas na região Norte

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 189 km	518.484,27
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1? // SE Gurupi	23.178,72
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1? // SE Porangatu	23.178,72
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi	12.560,84
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu	12.560,84
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi	3.478,59
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu	3.478,59

Total de Investimentos Previstos:	596.920,56
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-018/2022-rev3 - Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste

2.1.2 SE

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: SE 230 kV Rurópolis	UF: PA
	DATA DE NECESSIDADE: 2031
	DATA DE TENDÊNCIA: 2031

Justificativa:

Melhorar o perfil de tensão do Tramo Oeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3?	2.433,85
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.700,28
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos: **13.307,63**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 - Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 500/230 kV Lechuga

UF: **AM**

DATA DE NECESSIDADE: **2031**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Atendimento à Região Metropolitana de Manaus

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1?	39.853,84
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.564,54
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
MIM - 500 kV	nan
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

nan

Situação atual:

Observações:

EPE-DEE-RE-021/2023-rev0 - Diagnóstico Regional da Rede Elétrica - PDE 2032 - Volume I - GET Norte

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 - Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: SE 500/230/69 kV Presidente Dutra	UF: MA
	DATA DE NECESSIDADE: 2032
	DATA DE TENDÊNCIA: 2032

Justificativa:

Suprimento às regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1?	45.690,66
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	13.997,78
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:	69.629,22
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 - Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/69 kV Peritoró

UF: **MA**

DATA DE NECESSIDADE: **2032**

DATA DE TENDÊNCIA: **2032**

Justificativa:

Suprimento às regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3?	12.623,30
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 69 kV	324,77

Total de Investimentos Previstos:

26.143,79

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 - Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: SE 230/138 kV Jorge Teixeira	UF: AM
	DATA DE NECESSIDADE: 2032
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138 kV da SE Jorge Teixeira a partir de 2032, no patamar de carga pesada (cenário 2), quando da contingência de um dos autotransformadores

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.617,51
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.517,49
MIM - 138 kV	750,64
MIM - 138 kV	750,64

Total de Investimentos Previstos:	31.806,05
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 - Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus

[3] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: SE 500/230/69 kV Marabá	UF: PA
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Suprimento às regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3? (Substituição)	13.991,20
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.509,75
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.135,15
MIM - 230 kV	1.089,04
MIM - 69 kV	312,82

Total de Investimentos Previstos:	27.037,96
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 - Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/138 kV Tarumã

UF: **AM**

DATA DE NECESSIDADE: **2034**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Violação do critério N-1 quando da contingência de um dos autotransformadores, conforme Diagnóstico Regional

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 1?	30.566,95
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.517,49
MIM - 138 kV	750,64
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

48.178,35

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 - Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus

[3] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/69 kV Peritoró

UF: **MA**

DATA DE NECESSIDADE: **2035**

DATA DE TENDÊNCIA: **2035**

Justificativa:

Suprimento às regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3?	2.177,69
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

12.628,34

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 - Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/69 kV Vila do Conde

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2035**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Suprimento às Cargas das Regiões de Paragominas e Tomé Açu

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3?	19.408,46
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.386,74
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
MIM - 230 kV	1.173,51
MIM - 69 kV	337,92

Total de Investimentos Previstos:

33.476,39

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-41/2012-rev1 - Estudo de Suprimento às Cargas das Regiões de Paragominas e Tomé Açu 2015-2029

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-021-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Norte

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/138 kV Rurópolis

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2036**

DATA DE TENDÊNCIA: **2036**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3?	12.286,93
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.517,49
MIM - 230 kV	1.173,51
MIM - 138 kV	750,64

Total de Investimentos Previstos:

29.898,34

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-005/2018-rev1 - Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: SE 500/230/138 kV Santa Luzia III	UF: MA
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Suprimento às regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3?	11.808,80
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.263,87
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 138 kV	721,43

Total de Investimentos Previstos:	28.734,89
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 - Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA)

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: SE 500 kV São Luís II	UF: MA
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 45 MVar 1?	14.184,28
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.470,47
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo BDDD	13.315,44
MIM - 500 kV	8.443,19

Total de Investimentos Previstos: **49.413,38**

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-22/2015-rev0 - Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís
- [3] EPE-DEE-RE-22/2015-rev0 Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 500/230 kV Lechuga

UF: **AM**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1?	39.853,84
5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.617,51
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.564,54
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.339,52
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.517,49
MIM - 138 kV	750,64
MIM - 230 kV	2.347,02

Total de Investimentos Previstos:

96.990,56

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 - Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus

[3] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/138 kV Tapajós

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Suprimento à região oeste do Pará

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3?	2.433,85
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.700,28
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

13.307,63

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-5/2013-rev1 - Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste

[3] EPE-DEE-RE-005/2018 - Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 500/230/69 kV Marituba

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento ao mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1?	51.065,89
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.564,54
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	14.015,87
MIM - 230 kV	1.173,51
MIM - 500 kV	4.392,53

Total de Investimentos Previstos:

94.382,09

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 - Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

[3] ,

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 500/230/69 kV Marituba

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3?	19.408,46
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.386,74
MIM - 69 kV	337,92
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

33.476,39

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 - Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

[3] EPE-DEE-DEA-RE-1/2013-rev1 Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

Sistema Interligado da Região Norte**Empreendimento:****SE 500/230/69 kV Marituba**UF: **PA**DATA DE NECESSIDADE: **2037**DATA DE TENDÊNCIA: **2038****Justificativa:**

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1?	51.065,89
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.564,54
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	14.015,87
MIM - 500 kV	4.392,53
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:**94.382,09****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 - Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

[3] EPE-DEE-DEA-RE-1/2013-rev1 Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 500/230/69 kV Marituba

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Compensador Estático, 500 kV, (-100/200)Mvar	120.563,75
CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM	15.185,47
MIM - 500 kV	nan

Total de Investimentos Previstos:

nan

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 - Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

[3] EPE-DEE-DEA-RE-1/2013-rev1 Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/69 kV Guamá

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3?	17.125,16
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.386,74
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	0,00
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
MIM - 69 kV	337,92
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

31.193,09

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 - Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

[3] EPE-DEE-DEA-RE-1/2013-rev1 Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/69 kV Guamá

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

5° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3?	17.125,16
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.386,74
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
MIM - 69 kV	337,92

Total de Investimentos Previstos:

30.019,58

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 - Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

[3] EPE-DEE-DEA-RE-1/2013-rev1 Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/69 kV Miramar

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3?	17.125,16
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.386,74
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
MIM - 69 kV	337,92
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

31.193,09

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 - Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-021-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Norte

Sistema Interligado da Região Norte**Empreendimento:****SE 230/69 kV Utinga**UF: **PA**DATA DE NECESSIDADE: **2037**DATA DE TENDÊNCIA: **2038****Justificativa:**

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

5° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3?	15.978,59
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.386,74
MIM - 69 kV	337,92
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:**30.046,52****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-1/2013-rev1 - Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

[3] EPE-DEE-DEA-RE-1/2013-rev1 Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 500/230 kV Boa Vista

UF: **RR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 1 x 400 MVA 3?	32.628,74
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.564,54
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	14.015,87
MIM - 500 kV	4.392,53
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

75.944,94

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-47/2011-rev2 - Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-021-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Norte

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/69 kV Chapadinha II

UF: **MA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3?	2.177,69
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

12.628,34

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-53/2012-rev0 - Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028

[3] EPE-DEE-RE-53/2012-rev0 Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/69 kV Coelho Neto

UF: **MA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 65 MVA 3?	11.489,09
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 69 kV	324,77
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

25.009,58

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-53/2012-rev0 - Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-021-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Norte

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/138 kV Palmas

UF: **TO**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3?	18.131,80
1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3?	2.433,85
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.517,49
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.700,28
MIM - 230 kV	2.347,02
MIM - 138 kV	750,64

Total de Investimentos Previstos:

49.050,84

Situação atual:

Observações:

Alteração da Data Prevista em função das avaliações realizadas no Relatório EPE-DEE-RE-021/2023-r0 - "Diagnóstico Regional da Rede Elétrica - PDE 2032 - Volume I - GET Norte - Amapá / Amazonas / Maranhão / Pará / Roraima / Tocantins".

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-DEA-3/2013-rev2 - Estudo de Suprimento à Palmas
- [3] EPE-DEE-DEA-RE-3/2013-rev2 Estudo de Suprimento à Palmas

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/69 kV Balsas

UF: **MA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3?	13.813,97
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
MIM - 69 kV	324,77
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

27.334,46

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-19/2013-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão

[3] EPE-DEE-RE-19/2013-rev1 Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento: SE 230/138 kV Santana do Araguaia	UF: PA
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3?	2.157,21
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.700,28
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:	13.031,00
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 - Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia
- [3] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/138 kV Santana do Araguaia

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3?	2.157,21
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.700,28
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

13.031,00

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 - Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia

[3] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/138 kV Xinguara II

UF: **PA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.617,51
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.517,49
MIM - 138 kV	750,64
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

32.228,91

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 - Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia

[3] EPE-DEE-RE-61/2014-rev1 Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/69 kV São Luís IV

UF: **MA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3?	17.022,61
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 69 kV	324,77
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

30.543,10

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-22/2015-rev0 - Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-021-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Norte

Sistema Interligado da Região Norte**Empreendimento:****SE 230/138 kV Parintins**UF: **AM**DATA DE NECESSIDADE: **2037**DATA DE TENDÊNCIA: **2038****Justificativa:**

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3?	12.286,93
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.517,49
MIM - 138 kV	750,64
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:**29.898,34****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-5/2013-rev1 - Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste

[3] EPE-DEE-DEA-RE-5/2013-rev1 Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/138 kV Parintins

UF: **AM**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3?	2.433,85
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.700,28
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

13.307,63

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-5/2013-rev1 - Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste

[3] EPE-DEE-DEA-RE-5/2013-rev1 Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste

Sistema Interligado da Região Norte

Empreendimento:

SE 230/138 kV Lechuga

UF: **AM**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sem violações até o final do período

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.617,51
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.517,49
MIM - 138 kV	750,64
MIM - 230 kV	1.173,51

Total de Investimentos Previstos:

32.228,91

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 - Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus

[3] EPE-DEE-RE-105/2015-rev0 Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus

2.2 Nordeste

2.2.1 LT

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: LT 230 kV Pacatuba - Aquiraz II, C1 e C2 e C3 (CS)	UF: CE/CE
	DATA DE NECESSIDADE: 2032
	DATA DE TENDÊNCIA: 2032

Justificativa:

Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km	805,00
Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km	805,00
Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km	805,00
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pacatuba	29.240,31
MIM - 230 kV // SE Pacatuba	3.383,53

Total de Investimentos Previstos: **35.038,84**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-090/2018-rev02 - Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD)

UF: **BA/GO**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Reforços no sistema para escoamento da geração

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 70 km	119.969,01
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas	9.564,68
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Iaciara 2	9.564,68
MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas	1.069,96
MIM - 230 kV // SE Iaciara 2	1.069,96

Total de Investimentos Previstos:

141.238,28

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-048/2018-rev0 - Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

2.2.2 SECC

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:	UF: BA/BA/BA
SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Atendimento à carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km	35.636,75
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.493,54
MIM - 230 kV	2.255,69
MIG-A	2.837,75

Total de Investimentos Previstos: **60.223,72**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 - Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

2.2.3 SE

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: SE 230/69 kV Maceió II	UF: AL
	DATA DE NECESSIDADE: 2031
	DATA DE TENDÊNCIA: 2031

Justificativa:

Atendimento à Carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3?	17.022,61
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 69 kV	324,77

Total de Investimentos Previstos: **30.543,10**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-78/2009-rev2 - Estudos de Suprimento a Região Metropolitana de Maceió

[3] 5

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/138 kV Rio Grande II

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3º ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1?	19.539,95
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.263,87
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 138 kV	721,43

Total de Investimentos Previstos:

36.466,03

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-74/2018-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/230 kV Barreiras II

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à Região Oeste da Bahia

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1?	29.351,50
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	13.997,78
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.470,47
MIM - 500 kV	4.221,60
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

70.982,12

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-026/2020-rev0 - Estudo de Atendimento à Região de Barreiras

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/69 kV Itabaiana

UF: **SE**

DATA DE NECESSIDADE: **2035**

DATA DE TENDÊNCIA: **2035**

Justificativa:

Reforço para atendimento à carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3?	16.007,95
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT	7.781,89
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.013,15
MIM - 230 kV	1.046,66
MIM - 69 kV	300,65

Total de Investimentos Previstos:

28.150,30

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 - Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/230 kV Tianguá II

UF: **CE**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2029**

Justificativa:

Reforço necessário para Escoamento de Geração na Área Norte da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1?	38.302,98
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.470,47
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	13.997,78
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 500 kV	4.221,60

Total de Investimentos Previstos:

79.933,60

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-021/2015-rev0 - Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará

[3] Obra antecipada conforme estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/230/69 kV João Pessoa II

UF: **PB**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Reforços para atendimento às cargas da região metropolitana de João Pessoa

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3?	2.569,02
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

13.019,67

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-099/2016-rev1 - Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/230/69 kV João Pessoa II

UF: **PB**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Reforços para atendimento às cargas da região metropolitana de João Pessoa

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3?	2.569,02
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

13.019,67

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-099/2016-rev1 - Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: SE 230/69 kV Santa Rita II	UF: PB
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Reforços para atendimento às cargas da região metropolitana de João Pessoa

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3?	15.027,65
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 69 kV	324,77
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos: 28.548,15

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-099/2016-rev1 - Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/138 kV Itabuna III

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Controle de tensão em contingência

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3?	2.177,69
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

12.628,34

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-139/2015-rev0 - Estudo de Atendimento às Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/138 kV Irecê

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento à Carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º, 2º e 3º TF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 3?

40.405,47

Total de Investimentos Previstos:

40.405,47

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2023-rev0 - Estudo de atendimento à região de Barra (Vale do São Francisco)

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/230 kV Poções III

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3?	2.569,02
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

13.019,67

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-8/2014-rev2 - Estudo de Atendimento a Região Sul da Bahia

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/230 kV Igaporã III

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1?	14.371,01
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM	10.984,48
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.470,47
MIM - 500 kV	4.221,60

Total de Investimentos Previstos:

43.047,55

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-6/2016-rev0 - Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/138 kV Rio Formoso II

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3?	15.907,17
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.263,87
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 138 kV	721,43

Total de Investimentos Previstos:

32.833,25

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-74/2018-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/138 kV Rio Grande II

UF: **BA**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à Região Oeste da Bahia

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1?	19.539,95
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.491,75
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 138 kV	721,43

Total de Investimentos Previstos:

36.693,91

Situação atual:

Observações:

EPE-DEE-RE-022/2023-rev0 - Diagnóstico Regional da Rede Elétrica - PDE 2032 - Volume II - GET Nordeste

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-026/2020-rev0 - Estudo de Atendimento à Região de Barreiras

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: SE 500/230 kV Ceará Mirim	UF: RN
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço necessário para Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1?	34.268,00
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	13.997,78
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.470,47
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 500 kV	4.221,60

Total de Investimentos Previstos:	75.898,61
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-147/2014-rev4 - Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: SE 500/230 kV Igaporã III	UF: BA
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço necessário para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1?	41.787,94
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	13.997,78
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:	65.726,50
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-DEA-1/2014-rev0 - Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: SE 500/230 kV Açú III	UF: RN
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço necessário para Escoamento de Geração na Área Leste da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

5º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1?	38.302,98
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	13.997,78
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.470,47
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 500 kV	4.221,60

Total de Investimentos Previstos: **79.933,60**

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-147/2014-rev4 - Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230 kV Crato II

UF: **CE**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3?	2.339,14
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

12.789,79

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-031/2018-rev1 - Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230 kV Crato II

UF: **CE**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3?	2.339,14
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

12.789,79

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-031/2018-rev1 - Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/69 kV Crato II

UF: **CE**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3?	15.027,65
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 69 kV	324,77

Total de Investimentos Previstos:

28.548,15

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-031/2018-rev1 - Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230 kV Crato II

UF: **CE**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à carga.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3?	2.339,14
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

12.789,79

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-031/2018-rev1 - Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230 kV Piripiri

UF: **PI**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3o Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3?	2.339,14
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.322,81
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

12.789,79

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-33/2009-rev1 - Estudos para o Atendimento à Região Metropolitana de Teresina, Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timón

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/230/69 kV Gilbués II

UF: **PI**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º ATF 500/230 kV, 1 x 250 MVA 3?	23.297,58
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	13.997,78
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93

Total de Investimentos Previstos:

46.108,29

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 - Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/69 kV Bom Jesus II

UF: **PI**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3?	9.410,91
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 69 kV	324,77

Total de Investimentos Previstos:

22.931,41

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 - Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/69 kV Eliseu Martins

UF: **PI**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3?	9.410,91
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 69 kV	324,77

Total de Investimentos Previstos:

22.931,41

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 - Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/69 kV Picos

UF: **PI**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° e 5° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 15 Mvar 3?	4.146,53
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	18.645,62
MIM - 230 kV	2.255,69

Total de Investimentos Previstos:

25.047,83

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 - Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028

[3] 45

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/230/69 kV São João do Piauí

UF: **PI**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3?	9.410,91
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 69 kV	324,77

Total de Investimentos Previstos:

22.931,41

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 - Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/69 kV Arcoverde II

UF: **PE**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à Carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3?	12.623,30
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 69 kV	324,77
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

26.143,79

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-136/2013-rev0 - Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/230/69 kV Garanhuns II

UF: **PE**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento à Carga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3?	12.623,30
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 69 kV	324,77
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

26.143,79

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-136/2013-rev0 - Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro

UF: **SE**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento ao Mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3?	15.027,65
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.254,95
MIM - 69 kV	324,77
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

28.548,15

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-137/2013-rev0 - Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento:

SE 500/230 kV Parnaíba III

UF: **PI**

DATA DE NECESSIDADE: **2038**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Reforço necessário para Escoamento de Geração na Área Norte da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1?	38.302,98
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	13.997,78
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
MIM - 230 kV	1.127,84

Total de Investimentos Previstos:

62.241,54

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-021/2015-rev0 - Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

Sistema Interligado da Região Nordeste

Empreendimento: SE 500/230 kV Acaraú III	UF: CE
	DATA DE NECESSIDADE: 2038
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço necessário para Escoamento de Geração na Área Norte da Região Nordeste

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1?	41.787,94
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	13.997,78
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.812,93
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.470,47
MIM - 230 kV	1.127,84
MIM - 500 kV	4.221,60

Total de Investimentos Previstos:	83.418,56
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-021/2015-rev0 - Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-022-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Nordeste

2.3 Sudeste e Centro-Oeste

2.3.1 LT

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 230 kV Trindade - Goianira, C1	UF: GO/GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2032
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Atendimento ao N-1.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km	37.079,85
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade	10.094,47
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira	10.094,47
MIM - 230 kV // SE Trindade	1.129,22
MIM - 230 kV // SE Goianira	1.129,22

Total de Investimentos Previstos:	59.527,23
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 - Estudo de Atendimento à Região de Inhumas

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1	UF: GO/GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2032
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km	39.472,10
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes	10.094,47
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira	10.094,47
MIM - 230 kV // SE Xavantes	1.129,22
MIM - 230 kV // SE Goianira	1.129,22

Total de Investimentos Previstos: **61.919,48**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 - Estudo de Atendimento à Região de Inhumas

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3	UF: GO/GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (DRAKE), 225 km	528.650,88
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte	12.740,72
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade	12.740,72

Total de Investimentos Previstos:	554.132,33
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 - Estudo de Atendimento à Região de Inhumas

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

LT 345 kV Monte Alegre 2 - Uberlândia 10, C1

UF: **MG/MG**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Ano 2033 considerado de modo indicativo

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 104 km	160.477,75
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Monte Alegre 2	9.958,62
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Uberlândia 10	9.958,62

Total de Investimentos Previstos:

180.394,98

Situação atual:

Observações:

Nova LT 345 kV - Condicionada a contratação de GD

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: LT 500 kV Resende - Lagos, C1 e C2 (CD)	UF: RJ/RJ
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Ampliação indicativa para escoamento do potencial termelétrico do Rio de Janeiro e Espírito Santo

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 288 km	1.209.664,16
Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1? // SE Lagos	38.159,35
Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1? // SE Resende	38.159,35
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos	24.955,45
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende	24.955,45
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos	6.911,14
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende	6.911,14

Total de Investimentos Previstos: 1.349.716,02

Situação atual:**Observações:**

Obra dependente de contratação adicional

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 - Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-031-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sudeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: LT 500 kV Resende - Tijuco Preto, C1 e C2 (CD)	UF: RJ/RJ
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço da interligação Rio de Janeiro - São Paulo

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 225 km	945.050,12
Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1? // SE Resende	37.626,46
Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1? // SE Tijuco Preto	37.626,46
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende	24.955,45
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto	24.955,45
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende	6.911,14
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto	6.911,14

Total de Investimentos Previstos: **1.084.036,22**

Situação atual:

Observações:

Obra dependente de contratação adicional

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 - Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-031-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sudeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: LT 500 kV Lagos - Campos 2, C3	UF: RJ/RJ
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Interligação indicativa necessária caso o potencial termelétrico da região se concretize

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km	261.720,36
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos	12.477,72
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2	12.477,72

Total de Investimentos Previstos:	286.675,81
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Obra dependente de contratação adicional

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 - Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-031-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sudeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C3	UF: RJ/RJ
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Interligação indicativa necessária caso o potencial termelétrico da região se concretize

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km	560.081,58
Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1? // SE Terminal Rio	14.915,92
Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1? // SE Lagos	14.915,92
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio	12.477,72
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos	12.477,72
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos	3.455,57
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio	3.455,57

Total de Investimentos Previstos:	621.780,01
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Obra dependente de contratação adicional

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 - Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-031-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sudeste

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C3	UF: MS/MS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Sobrecarga em N-1 nos circuitos 1 e 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 228 km	295.360,34
Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3? // SE Campo Grande 2	6.443,86
Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3? // SE Paraíso 2	6.443,86
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2	10.094,47
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2	10.094,47
CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2	4.825,93
CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2	4.825,93
MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2	1.129,22
MIM - 230 kV // SE Paraíso 2	1.129,22
MIG-A // SE Campo Grande 2	2.941,60
MIG-A // SE Paraíso 2	2.941,60

Total de Investimentos Previstos:	346.230,48
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3	UF: MS/MS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Sobrecarga em N-1 nos circuitos 1 e 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km	64.772,00
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu	10.094,47
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2	10.094,47
MIM - 230 kV // SE Imbirussu	1.129,22
MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2	1.129,22
MIG-A // SE Imbirussu	2.941,60
MIG-A // SE Campo Grande 2	2.941,60

Total de Investimentos Previstos:	93.102,58
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C3	UF: MS/MS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Sobrecarga em N-1 nos circuitos 1 e 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 64 km	82.908,17
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2	10.094,47
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão	10.094,47
MIM - 230 kV // SE Paraíso 2	1.129,22
MIM - 230 kV // SE Chapadão	1.129,22
MIG-A // SE Paraíso 2	2.941,60
MIG-A // SE Chapadão	2.941,60

Total de Investimentos Previstos:	111.238,74
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 500 kV Porangatu 2 - Barro Alto, C1	UF: GO/GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço indicativo para aumento da capacidade da interligações Norte/Nordeste -> Sudeste/Centro_Oeste com contratação de térmicas na região Norte

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 200 km	555.633,27
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1? // SE Porangatu 2	23.510,66
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1? // SE Barro Alto	23.510,66
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto	12.740,72
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2	12.740,72
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2	3.528,41
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto	3.528,41

Total de Investimentos Previstos:	635.192,85
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-018/2022-rev3 - Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: LT 500 kV Barro Alto - Trindade, C1	UF: GO/GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço indicativo para aumento da capacidade da interligações Norte/Nordeste -> Sudeste/Centro_Oeste com contratação de térmicas na região Norte

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 190 km	527.851,61
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1? // SE Barro Alto	23.510,66
Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1? // SE Trindade	23.510,66
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade	12.740,72
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto	12.740,72
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto	3.528,41
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade	3.528,41
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade	13.937,51
MIM - 500 kV // SE Trindade	4.191,66
MIG-A // SE Trindade	3.113,46

Total de Investimentos Previstos:	628.653,81
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-018/2022-rev3 - Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste

2.3.2 SECC

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SECC LT 345 kV Brasília Sul - Corumbá, C1, na SE Coletora Urutai	UF: DF/GO/GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km	1.884,14
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM	20.337,04

Total de Investimentos Previstos: **22.221,19**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-PT-103/2016-rev0 - Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Leste, C1 e C2 (CD), na SE Tijuco Preto 2

UF: **SP/SP/SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Integração da nova SE Tijuco Preto 2 à rede existente

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km	7.867,62
Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km	7.867,62
Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km	7.867,62
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM	59.751,70

Total de Investimentos Previstos:

83.354,57

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 - Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-031-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sudeste

Sistema Interligado da Região Sudeste**Empreendimento:****SECC LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, C2 (CD), na SE Itambi**UF: **RJ/RJ/RJ**DATA DE NECESSIDADE: **2036**DATA DE TENDÊNCIA: **2036****Justificativa:**

Conexão da carga de Itambi

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km	1.070,39
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	13.499,85
MIM - 138 kV	1.491,35

Total de Investimentos Previstos: **16.061,59****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-073/2019-rev0 - Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Dourados - Anastácio, C1, na SE Maracaju 2

UF: **MS/MS/MS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Integração da nova SE Maracajú 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km	23.537,91
Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km	23.537,91
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	20.188,93
MIM - 230 kV	2.258,45

Total de Investimentos Previstos:

69.523,21

Situação atual:

Observações:

Seccionamento do Circuito 1 da LT 230 kV Dourados – Anastácio para integração da SE 230/138 kV Maracaju 2 à Rede Básica.

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C1, na SE Campo Grande 3

UF: **MS/MS/MS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Integração da nova SE Campo Grande 3.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km	3.368,14
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km	3.368,14
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	20.188,93
MIM - 230 kV	2.258,45

Total de Investimentos Previstos: **29.183,67**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2, na SE Campo Grande 3

UF: **MS/MS/MS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Integração da nova SE Campo Grande 3.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km	3.368,14
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km	3.368,14
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	20.188,93
MIM - 230 kV	2.258,45

Total de Investimentos Previstos: **29.183,67**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3, na SE Campo Grande 3

UF: **MS/MS/MS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Integração da nova SE Campo Grande 3.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km	3.368,14
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km	3.368,14
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	20.188,93
MIM - 230 kV	2.258,45

Total de Investimentos Previstos:

29.183,67

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

2.3.3 SE**Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia**

Empreendimento: SE 230/69 kV Caladinho II	UF: RO
	DATA DE NECESSIDADE: 2031
	DATA DE TENDÊNCIA: 2031

Justificativa:

Atender ao critério N-1 nas transformações 230/69 kV das subestações Porto Velho e Coletora Porto Velho

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3?	15.377,31
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.305,20
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	8.999,41
IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT	2.645,05
MIM - 69 kV	645,23
MIM - 230 kV	1.113,28

Total de Investimentos Previstos: **32.085,48**

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-7/2017-rev1 - Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 230/69 kV Caladinho II	UF: RO
	DATA DE NECESSIDADE: 2031
	DATA DE TENDÊNCIA: 2031

Justificativa:

Atender o critério N-1 nas transformações 230/69 kV das subestações Porto Velho e Coletora Porto Velho

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3?	13.134,41
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.386,74
MIM - 230 kV	1.173,51
MIM - 69 kV	337,92

Total de Investimentos Previstos: **27.202,33**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-7/2017-rev1 - Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500/345 kV Viana 2

UF: **ES**

DATA DE NECESSIDADE: **2031**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1?	46.515,45
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.468,16
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM	11.679,99

Total de Investimentos Previstos:

72.663,60

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-064/2020-rev1 - Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SE 500/345 kV Rio Novo do Sul	UF: ES
	DATA DE NECESSIDADE: 2031
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 350 MVA 1?	65.910,22
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.468,16
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM	11.679,99
IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM	11.308,22
MIM - 345 kV	3.240,81

Total de Investimentos Previstos:	106.607,41
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-064/2020-rev1 - Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SE 500/345/138 kV Ouro Preto 2	UF: MG
	DATA DE NECESSIDADE: 2032
	DATA DE TENDÊNCIA: 2032

Justificativa:

Atendimento ao mercado. Substituição de ativos em final de vida útil técnica. Substituição de ativos em final de vida útil técnica. Substituição de ativos em final de vida útil técnica

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1?	14.072,34
1° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3?	26.036,80
1° ATF 500/345 kV, 1 x 400 MVA 3?	29.587,99
3° TF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3?	27.919,40
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.468,16
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.474,36
MIM - 138 kV	745,68

Total de Investimentos Previstos: **119.304,72**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-052/2022-rev0 - Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500/345/138 kV Ouro Preto 2

UF: **MG**

DATA DE NECESSIDADE: **2032**

DATA DE TENDÊNCIA: **2032**

Justificativa:

Substituição de ativos em final de vida útil técnica.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1?	1.495,44
2° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3?	2.766,87
1° ATF 500/345 kV, 1 x 400 MVA 3?	3.144,25

Total de Investimentos Previstos:

7.406,56

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-052/2022-rev0 - Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 345/138/69 kV Conselheiro Lafaiete

UF: **MG**

DATA DE NECESSIDADE: **2032**

DATA DE TENDÊNCIA: **2032**

Justificativa:

Substituição de ativos em final de vida útil técnica

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 345/138 kV, 1 x 150 MVA 3?

16.825,71

Total de Investimentos Previstos:

16.825,71

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-052/2022-rev0 - Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500/138 kV São Gonçalo do Pará

UF: **MG**

DATA DE NECESSIDADE: **2032**

DATA DE TENDÊNCIA: **2032**

Justificativa:

Substituição de ativos em final de vida útil técnica

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3?

26.036,80

Total de Investimentos Previstos:

26.036,80

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-052/2022-rev0 - Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 230/138 kV Goianira	UF: GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2032
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Nova Subestação da Rede Básica de Fronteira.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1?	65.312,16
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.256,58
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.899,81
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.259,76
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.228,67
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
MIG (Terreno Rural)	15.042,25
MIM - 230 kV	3.387,67
MIM - 138 kV	2.177,21

Total de Investimentos Previstos:	129.564,10
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 - Estudo de Atendimento à Região de Inhumas

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 345/138 kV Coletora Urutaí

UF: **GO**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Conexão das PCHs do Rio Corumbá

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM	11.679,76
IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM	22.585,95
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM	0,00
MIG (Terreno Rural)	18.177,87
MIM - 345 kV	6.228,06

Total de Investimentos Previstos:

58.671,64

Situação atual:

Observações:

Data de necessidade reavaliada no diagnóstico regional PDE 2032.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-PT-103/2016-rev0 - Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/69 kV Ariquemes

UF: **RO**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 para as cargas 69kV da SE Ariquemes

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3?	10.571,95
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.386,74
MIM - 230 kV	1.173,51
MIM - 69 kV	337,92

Total de Investimentos Previstos:

24.639,88

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-062/2023-rev0 - Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 138 kV Porto Colômbia

UF: **MG**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Ano 2033 considerado de modo indicativo

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° TF 138/13,8 kV, 1 x 5 MVA 3?

3.218,55

Total de Investimentos Previstos:

3.218,55

Situação atual:

Observações:

Empreendimento a ser consolidado quando da indicação final de vida útil

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500/138 kV Emborcação

UF: **MG**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Ano 2033 considerado de modo indicativo

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° e 3° ATF 500/138 kV, 2 x 300 MVA 3?	52.073,60
2° ATF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3?	4.603,93

Total de Investimentos Previstos:

56.677,52

Situação atual:

Observações:

Empreendimento a ser consolidado quando da indicação final de vida útil

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500/345 kV Marimbondo

UF: **MG**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Ano 2033 considerado de modo indicativo

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 186,67 MVA 1?

51.520,01

Total de Investimentos Previstos:

51.520,01

Situação atual:

Observações:

Empreendimento a ser consolidado quando da indicação final de vida útil

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2	UF: MG
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Ano 2033 considerado de modo indicativo - Confirmação de contratação de GD

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 10 Mvar 1?	11.912,59
CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM	9.534,98
MIM - 138 kV	nan
MIM - 345 kV	nan

Total de Investimentos Previstos: nan

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SE 345/138 kV Uberlândia 10	UF: MG
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Ano 2033 considerado de modo indicativo - Confirmação de contratação de GD. Ano 2033 considerado de modo indicativo - Confirmação de contratação de GD

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1?	30.312,22
1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 10 Mvar 1?	11.912,59
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM	11.679,99
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.474,36
CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM	9.534,98
IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM	11.308,22
IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM	22.616,44
MIM - 138 kV	745,68

Total de Investimentos Previstos: 104.584,48

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 345/138 kV São Gotardo 2

UF: **MG**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Ano 2033 considerado de modo indicativo

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1?	30.312,22
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM	11.679,99
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.474,36
MIM - 138 kV	745,68
MIG-A	5.942,47

Total de Investimentos Previstos:

55.154,72

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-008/2023-rev0 - Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138/69 kV Ji-Paraná

UF: **RO**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Atendimento ao Critério N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3?	13.134,41
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.169,76
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.386,74
MIM - 230 kV	1.173,51
MIM - 69 kV	337,92

Total de Investimentos Previstos:

27.202,33

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 - Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 230/138 kV Campo Grande 2	UF: MS
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Sobrecarga em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.826,84
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.301,08
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.851,33
MIM - 230 kV	1.190,31
MIM - 138 kV	761,39

Total de Investimentos Previstos: **32.930,96**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138 kV Iaciara 2

UF: **GO**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Reforços no sistema para escoamento da geração

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1?	65.312,16
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.256,58
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.899,81
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.228,67
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.259,76
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
MIG (Terreno Rural)	15.004,23
MIM - 230 kV	3.387,67
MIM - 138 kV	2.177,21

Total de Investimentos Previstos:

129.526,08

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-048/2018-rev0 - Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento: SE 500 kV Resende	UF: RJ
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Ampliação indicativa para escoamento do potencial termelétrico do Rio de Janeiro e Espírito Santo

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1?	23.025,34
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	27.299,61
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM	11.155,36
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM	0,00
CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM	0,00
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM	0,00
CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM	0,00
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	0,00
MIM - 500 kV	8.210,26
MIG-A	3.049,19

Total de Investimentos Previstos: **72.739,76**

Situação atual:

Observações:

Obra dependente de contratação adicional

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 - Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-031-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sudeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500 kV Resende

UF: **RJ**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Ampliação indicativa para escoamento do potencial termelétrico do Rio de Janeiro e Espírito Santo

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.649,81
MIM - 500 kV	4.105,13

Total de Investimentos Previstos:

17.754,94

Situação atual:

Observações:

Obra dependente de contratação adicional

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 - Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-031-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sudeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500/345 kV Tijuco Preto 2

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Reforço da interligação Rio de Janeiro - São Paulo

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1°, 2° e 3° ATF 500/345 kV, (9+1R) x 500 MVA 1?	222.121,81
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	40.949,42
IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM	66.359,16
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	42.603,10
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM	34.315,97
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM	0,00
EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM	0,00
CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM	0,00
MIG (Terreno Rural)	28.233,56
MIM - 500 kV	12.315,39
MIM - 345 kV	18.298,49

Total de Investimentos Previstos:

465.196,88

Situação atual:

Observações:

Obra dependente de contratação adicional

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 - Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-031-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sudeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500 kV Terminal Rio

UF: **RJ**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Interligação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com a Região Norte Fluminense

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	13.649,81
MIM - 500 kV	4.105,13

Total de Investimentos Previstos:

17.754,94

Situação atual:

Observações:

EL's da LT 500 kV Terminal Rio/Lagos

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-029/2018-rev1 - Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-031-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sudeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 345/88 kV Nordeste

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2035**

DATA DE TENDÊNCIA: **2035**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° TF 345/88 kV, 3 x 133 MVA 1?	37.124,96
Transformador de Aterramento 88 kV, 1 x 133 MVA	6.109,94
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5	12.319,26
CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD5	6.709,90
IB (Interligação de Barras) 88 kV, Arranjo BD5	5.289,46
MIM - 345 kV	3.240,81
MIM - 138 kV	1.491,35

Total de Investimentos Previstos:

72.285,68

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-85/2015-rev2015 - Diagnóstico da Transformação 345/88 kV da SE Norte

[3] EPE-DEE-RE-028/2023-rev0

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 345/138 kV Corumbá	UF: GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

4ª Unidade transformadora na SE Corumbá (atendimento ao critério N-1)

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3?	12.781,17
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM	11.926,18
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.851,33
MIM - 138 kV	761,39

Total de Investimentos Previstos:	32.320,08
--	------------------

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-006/2017-rev0 - Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-NT-030-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Centro-Oeste

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 230/138 kV Dourados 2	UF: MS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138kV existente.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.826,84
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.301,08
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.851,33
MIM - 230 kV	1.190,31
MIM - 138 kV	761,39

Total de Investimentos Previstos:	32.930,96
--	------------------

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138 kV Imbirussu

UF: **MS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138kV existente.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.826,84
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.301,08
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.851,33
MIM - 138 kV	761,39
MIM - 230 kV	1.190,31

Total de Investimentos Previstos:

32.930,96

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] 16

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138 kV Maracaju 2

UF: **MS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3?	34.734,31
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4	5.259,76
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.228,67
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.256,58
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	13.372,38
MIG (Terreno Rural)	15.010,87
MIM - 138 kV	2.177,21
MIM - 230 kV	3.387,67

Total de Investimentos Previstos:

99.427,44

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138 kV Rio Brilhante

UF: **MS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Subtensão na região.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3?	3.098,06
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.839,20
MIM - 230 kV	1.190,31

Total de Investimentos Previstos:

14.127,57

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento:

SE 230/138 kV Campo Grande 3

UF: **MS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3?	34.734,31
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4	5.259,76
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.228,67
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.256,58
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	13.372,38
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
MIG (Terreno Urbano)	27.448,17
MIM - 230 kV	3.387,67
MIM - 138 kV	2.177,21

Total de Investimentos Previstos:

111.864,73

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 440/230 kV Cabreúva

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4º ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 1?	43.192,18
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.109,08
CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo BDDD	16.877,46
MIM - 440 kV	4.363,46
MIM - 230 kV	1.165,74

Total de Investimentos Previstos:

74.707,92

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-77/2013-rev0 - Estudo de atendimento às regiões de Mairiporã, Santo Ângelo e Bragança Paulista

[3] 6

Sistema Interligado da Região Sudeste**Empreendimento:****SE 230/88 kV Salto Grande**UF: **SP**DATA DE NECESSIDADE: **2037**DATA DE TENDÊNCIA: **2037****Justificativa:****Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)**

3° TF 230/88 kV, 1 x 75 MVA 3?	11.560,33
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.109,08
CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT	6.474,36
MIM - 230 kV	1.165,74
MIM - 88 kV	745,68

Total de Investimentos Previstos:**29.055,19****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-45/2013-rev0 - Estudo Para a Avaliação das Interligações em Tensão de Distribuição entre os Estados de São Paulo e Paraná – Região Norte Pioneiro

[3] EPE-DEE-RE-028/2023-rev0

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 500/345/138 kV Campinas

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 500/345 kV, 3 x 187 MVA 1?	38.666,50
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN	14.468,16
CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4	12.319,26
MIM - 500 kV	4.363,46
MIM - 345 kV	3.240,81

Total de Investimentos Previstos:

73.058,19

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-58/2011-rev3 - Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste

[3] EPE-DEE-RE-028/2023-rev0

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 440/138 kV Piracicaba

UF: **SP**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3º TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 1?	38.713,60
CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM	14.468,16
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.709,90
IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM	13.923,13
MIM - 440 kV	4.363,46
MIM - 138 kV	745,68

Total de Investimentos Previstos:

78.923,93

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-2/2011-rev0 - Estudo da Região de Piracicaba

[3] EPE-DEE-RE-028/2023-rev0

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 500 kV Porangatu 2	UF: GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço indicativo para aumento da capacidade da interligações Norte/Nordeste -> Sudeste/Centro_Oeste com contratação de térmicas na região Norte

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-300/+300) Mvar	283.212,58
1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1°	38.958,97
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	41.812,54
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM	22.780,99
CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM	15.120,78
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM	0,00
MIG (Terreno Rural)	21.127,81
MIM - 500 kV	12.574,97

Total de Investimentos Previstos:	435.588,64
--	-------------------

Situação atual:**Observações:**

Reforço indicativo para aumento da capacidade da interligações Norte/Nordeste -> Sudeste/Centro_Oeste com contratação de térmicas na região Norte.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-018/2022-rev3 - Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste

Sistema Interligado da Região Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia

Empreendimento: SE 500/230 kV Barro Alto	UF: GO
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2038

Justificativa:

Reforço indicativo para aumento da capacidade da interligações Norte/Nordeste -> Sudeste/Centro_Oeste com contratação de térmicas na região Norte

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 250 MVA 1?	68.737,05
1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1?	22.262,27
CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM	14.500,36
CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM	11.390,49
IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM	27.875,03
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.128,29
EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM	0,00
MIG (Terreno Rural)	24.234,07
MIM - 500 kV	8.383,32
MIM - 230 kV	1.129,22

Total de Investimentos Previstos: **187.640,09**

Situação atual:

Observações:

Reforço indicativo para aumento da capacidade da interligações Norte/Nordeste -> Sudeste/Centro_Oeste com contratação de térmicas na região Norte.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-018/2022-rev3 - Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste

Sistema Interligado da Região Sudeste

Empreendimento:

SE 138/13.8 kV Angra

UF: **RJ**

DATA DE NECESSIDADE: **2039**

DATA DE TENDÊNCIA: **2038**

Justificativa:

Substituição por fim de vida útil técnica

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° TF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3?	4.904,65
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.474,36
CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT	2.778,09

Total de Investimentos Previstos:

14.157,10

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-075/2022-rev0 - Modularização das Unidades Transformadoras 138/13,8 kV da SE Angra

2.4Sul

2.4.1 LT

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:	UF: PR/SC
LT 230 kV Ponta Grossa - Canoinhas, C1	DATA DE NECESSIDADE: 2031
	DATA DE TENDÊNCIA: 2031

Justificativa:

Evita sobrecarga na LT 230 kV São Mateus do Sul - Canoinhas C1 e C2 na contingência de um dos circuitos.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 900.0 MCM (RUDDY), 137 km	142.281,42
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ponta Grossa	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Canoinhas	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Ponta Grossa	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Canoinhas	1.115,59

Total de Investimentos Previstos:	164.457,77
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-014/2023-rev0 - Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1	UF: SC/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Intergração da SE Concórdia na rede básica

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km	74.218,78
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Campos Novos	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Concórdia	1.115,59
MIG-A // SE Campos Novos	2.906,08

Total de Investimentos Previstos:	99.301,21
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Itá - Concórdia, C1	UF: SC/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Intergração da SE Concórdia na rede básica

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km	66.052,32
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Itá	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Concórdia	1.115,59

Total de Investimentos Previstos:	88.228,67
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C2 e C3 (CD)	UF: PR/PR
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 49 km (Energizado em 230 kV)	211.051,68
Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km	13.563,13
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste	19.945,17
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Posto Fiscal	19.945,17
MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste	2.231,18
MIM - 230 kV // SE Posto Fiscal	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:	268.967,50
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Biguaçu - Santo Amaro da Imperatriz, C1	UF: SC/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Atendimento da região metropolitana de Florianópolis

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 24 km	26.414,84
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Biguaçu	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santo Amaro da Imperatriz	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Biguaçu	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Santo Amaro da Imperatriz	1.115,59

Total de Investimentos Previstos:	48.591,19
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-39/2023-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Foz do Chopim - Cascavel Oeste, C1 e C2 (CD)	UF: PR/PR
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Aumenta capacidade de escoamento de energia na região

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 80 km	174.696,37
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Foz do Chopim	19.945,17
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cascavel Oeste	19.945,17
MIM - 230 kV // SE Foz do Chopim	2.231,18
MIM - 230 kV // SE Cascavel Oeste	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **219.049,07**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1	UF: PR/PR
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Aumenta capacidade de escoamento de energia na região

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 131 km	173.621,21
Sobrecusto associado às intervenções na rede de distribuição para liberação do terreno para expansão do barramento de 230 kV	0,00
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Areia	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pato Branco	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Areia	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Pato Branco	1.115,59

Total de Investimentos Previstos:	195.797,56
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1	UF: RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2034
	DATA DE TENDÊNCIA: 2034

Justificativa:

Integração da SE Porto Alegre 19 ao sistema de 230kV

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm ² Al, 5,3 km (subterrâneo)	70.243,70
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19	19.945,17
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Viamão 3	1.115,59
MIG-A // SE Viamão 3	2.906,08

Total de Investimentos Previstos:	105.298,71
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Xanxerê - Pinhalzinho 2, C1	UF: SC/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Aumenta a confiabilidade na rede da região

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64,7 km	77.701,54
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Xanxerê	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2	1.115,59
MIG-A // SE Xanxerê	2.906,08
MIG-A // SE Pinhalzinho 2	2.906,08

Total de Investimentos Previstos:	105.690,05
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 525 kV Itá - Guaíba 3, C1	UF: RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Redução nos fluxos das transformações da SE Nova Santa Rita.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 36,18 km	84.347,15
Reator de Linha Fixo 525 kV, 1 x 50 Mvar 1? (reserva) // SE Itá	5.806,70
Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Nova Santa Rita	0,00
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá	12.586,89
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá	3.485,80
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá	13.769,23
MIM - 525 kV // SE Itá	4.141,05

Total de Investimentos Previstos: **124.136,83**

Situação atual:

Observações:

Essa obra consiste efetivamente no desencabeçamento da LT 525 kV Itá – N. S. Rita do terminal N. S. Rita e na construção de uma derivação de 37,39 km para a sua conexão na SE Guaíba 3. Essa derivação deve ocorrer a cerca de 17 km da SE N. S. Rita e deve ser desmantelado o trecho até a subestação. Além disso, é preciso remanejar o banco de reatores de N. S. Rita para Guaíba 3 (alterar para fixos) e incluir uma unidade reserva e um reator de neutro.

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 525 kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita, C3	UF: RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Redução nos fluxos das transformações da SE Nova Santa Rita

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 39,79 km	100.740,11
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3	12.586,89
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita	12.586,89
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3	13.769,23
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita	13.769,23
MIM - 525 kV // SE Guaíba 3	4.141,05
MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita	4.141,05

Total de Investimentos Previstos:	161.734,46
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1

UF: **RS/RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Viabiliza a integração da nova LT 230 kV Caxias – Scharlau 2

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Desmantelamento dos ativos da CEEE-GT - Ponto de Seccionamento - Scharlau	0,00
Desmantelamento da EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2	10.162,44

Total de Investimentos Previstos:

10.162,44

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1	UF: RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração da SE Ivoti 2 ao SIN e liberação de vão na SE Scharlau para conexão da nova LT 230kV Caxias - Scharlau 2

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,8 km	3.638,90
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Farroupilha	1.115,59

Total de Investimentos Previstos: **14.727,07**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1	UF: RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração da nova SE 525/230kV Porto Alegre Sul

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 82,57 km	209.050,29
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul	12.586,89
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul	12.586,89
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul	13.769,23
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul	13.769,23
MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul	4.141,05
MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul	4.141,05
MIG-A // SE Capivari do Sul	3.075,87

Total de Investimentos Previstos:	273.120,50
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD)	UF: RS/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração da nova SE 525/230kV Porto Alegre Sul. Aumento de confiabilidade na rede de 525kV devido ao novo corredor Assis - Ponta Grossa - Abdon Batista 2 - Porto Alegre Sul.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 393.46 km	1.694.701,90
1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1? // SE Porto Alegre Sul	41.659,29
1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1? // SE Abdon Batista 2	41.659,29
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	25.173,79
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul	25.173,79
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul	6.971,61
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	6.971,61
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2	13.769,23
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul	13.769,23
MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul	4.141,05
MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2	4.141,05

Total de Investimentos Previstos: **1.878.131,83**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:	UF: RS/RS
LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD)	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração da SE Porto Alegre Sul ao sistema de 230kV.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,5 km	19.653,34
Circuito Duplo 230 kV, 1x2000mm ² Al, 7,2 km (subterrâneo)	170.269,88
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4	39.890,35
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul	19.945,17
MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4	2.231,18
MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:	254.221,10
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Porto Alegre Sul - Restinga, C1	UF: RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Sobrecarga na rede de 69kV devido a perda dupla das LTs Restinga - Porto Alegre 13 e Restinga - Viamão 3

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3,55 km	6.116,50
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Restinga	19.945,17
MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Restinga	1.115,59
MIG-A // SE Restinga	2.906,08

Total de Investimentos Previstos:	41.171,52
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD)

UF: **PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 12.9 km	24.994,90
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm ² Al (subterrâneo), 1.8 km	34.876,61
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Oeste	19.945,17
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Barigui 2	39.890,35
MIM - 230 kV // SE Curitiba Oeste	2.231,18
MIM - 230 kV // SE Barigui 2	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:

124.169,38

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD)	UF: PR/PR
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 2.7 km (trecho do ponto de secc. até a SE Litorânea)	5.231,49
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Litorânea	19.945,17
MIM - 230 kV // SE Litorânea	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:	27.407,84
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD)

UF: **PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 2.7 km	11.629,38
Energização da LT Curitiba Leste - Litorânea em 525kV	0,00
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Litorânea	25.173,79
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste	25.173,79

Total de Investimentos Previstos:

61.976,95

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 230 kV Curitiba Leste - Curitiba Sul, C1 e C2 (CD)

UF: **PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 9.1 km	17.632,06
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste	19.945,17
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Sul	19.945,17
MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste	2.231,18
MIM - 230 kV // SE Curitiba Sul	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:

61.984,76

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 230 kV Santa Mônica - Governador Parigot de Souza, C1

UF: **PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 55.2 km - Recapacitação	34.957,37
---	-----------

Total de Investimentos Previstos:

34.957,37

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 230 kV Governador Parigot de Souza - Posto Fiscal, C1

UF: **PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 70 km - Recapacitação	44.330,00
---	-----------

Total de Investimentos Previstos:	44.330,00
-----------------------------------	-----------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 230 kV Posto Fiscal - Curitiba Leste, C1

UF: **PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (T-ACSR Rook), 61.4 km - Recapacitação	28.402,54
---	-----------

Total de Investimentos Previstos:

28.402,54

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 230 kV Bateias - Santa Quitéria, C1

UF: **PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Desencabeçamento do terminal Campo Comprido da LT 230 kV Bateias-Campo Comprido C3 e da LT 230 kV Campo Comprido-Santa Quitéria e conectar entre si	0,00
---	------

Total de Investimentos Previstos:

0,00

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 230 kV Londrina - Apucarana, C2

UF: **PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 46 km	23.780,52
---	-----------

Total de Investimentos Previstos:

23.780,52

Situação atual:

Observações:

Nova capacidade operativa: 300/400MVA.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-58/2011-rev3 - Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilha, C2	UF: RS/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração ao SIN de potenciais de geração já contratados ou futuros.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km	110.966,38
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilha	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Forquilha	1.115,59
MIG-A // SE Forquilha	2.906,08

Total de Investimentos Previstos:	136.048,81
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-RE-6/2014-rev3 - Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilha, C3	UF: RS/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km	110.966,38
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilha	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Forquilha	1.115,59
MIG-A // SE Lajeado Grande 2	2.906,08
MIG-A // SE Forquilha	2.906,08

Total de Investimentos Previstos:	138.954,88
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

A data de necessidade desta obra é referencial. A implantação dessas obras está condicionada à concretização dos montantes de geração eólica ou térmica previstos.

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-DEA-RE-6/2014-rev3 - Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Gravataí 3 - Gravataí 2, C1	UF: RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração ao SIN de potenciais de geração já contratados ou futuros.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Recapacitação - Circuito Simples 230 kV, 1 x 715.5 MCM (Starling), 13,5 km	15.121,03
--	-----------

Total de Investimentos Previstos:	15.121,03
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-RE-6/2014-rev3 - Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul

[3] 5

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: LT 230 kV Figueira - Jaguariaíva, C1	UF: PR/PR
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Sobrecarga na contingência da LT 230kV Mauá – Jaguariaíva.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Recapacitação, Circuito Simples 230 kV, 1x636 MCM (T-ACSR Rook), 82,7 km	28.353,47
--	-----------

Total de Investimentos Previstos: **28.353,47**

Situação atual:

Observações:

Nova capacidade operativa: 350/378MVA.

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial, C3

UF: **SC/SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga em N-1 nos circuitos 1 e 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km	62.735,25
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2	9.972,59
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial	9.972,59
MIM - 230 kV // SE Indaial	1.115,59
MIM - 230 kV // SE Gaspar 2	1.115,59
MIG-A // SE Gaspar 2	2.906,08

Total de Investimentos Previstos:

87.817,68

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

2.4.2 SECC

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 230 kV Siderópolis - Tubarão Sul, C1 (CD), na SE Siderópolis 2	UF: SC/SC/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 nas regiões Sul e extremo Sul SC.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km	10.996,36
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **33.172,71**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-068/2020-rev0 - Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Palhoça - Gaspar II, C1 (CD), na SE Santo Amaro da Imperatriz

UF: **SC/SC/SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Atendimento da região metropolitana de Florianópolis

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km	5.307,09
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **27.483,44**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-39/2023-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1, na SE PALMAS 2

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Integração da nova SE Palmas 2

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km	662,68
Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km	662,68
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: 23.501,70

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:	UF: SC/SC/SC
SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2	DATA DE NECESSIDADE: 2034
	DATA DE TENDÊNCIA: 2034

Justificativa:

Integração da nova SE Ilhota 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km	10.210,91
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **32.387,26**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2

UF: **SC/SC/SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2034**

DATA DE TENDÊNCIA: **2034**

Justificativa:

Integração da nova SE Ilhota 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477.0 MCM (HAWK), 0.35 km	478,99
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	13.285,27
MIM - 138 kV	1.433,95

Total de Investimentos Previstos:

15.198,20

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19	UF: RS/RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2034
	DATA DE TENDÊNCIA: 2034

Justificativa:

Integração da SE Porto Alegre 19 ao sistema de 230kV

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm ² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm ² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - Gravataí 2) (subterrâneo)	88.028,96
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	39.890,35
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **130.150,48**

Situação atual:

Observações:

O seccionamento da linha deverá ocorrer a cerca de 500m da subestação Porto Alegre 8. Visto que o seccionamento ocorrerá na entrada da SE Porto Alegre 8, deve-se efetivamente considerar um novo circuito entre a SE Porto Alegre 8 e a SE Porto Alegre 19, desmantelando-se o trecho entre a SE Porto Alegre 8 e o ponto de seccionamento da linha de transmissão original.

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C2 (CD), na SE Joinville Norte 2

UF: **PR/SC/SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2034**

DATA DE TENDÊNCIA: **2034**

Justificativa:

Integração da nova SE Joinville Norte 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km	4.084,36
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **26.260,71**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:	UF: SC/SC/SC
SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2	DATA DE NECESSIDADE: 2034
	DATA DE TENDÊNCIA: 2034

Justificativa:

Integração da nova SE Ilhota 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km	10.210,91
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **32.387,26**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 138 kV Ilhota - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2	UF: SC/SC/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2034
	DATA DE TENDÊNCIA: 2034

Justificativa:

Integração da nova SE Ilhota 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 138 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 0,35 km	478,99
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	13.285,27
MIM - 138 kV	1.433,95

Total de Investimentos Previstos: **15.198,20**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 525 kV Foz do Iguaçu - Cascavel Oeste, C1, na SE Iguaçu

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2035**

DATA DE TENDÊNCIA: **2035**

Justificativa:

Integração da nova SE Iguaçu

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km	2.153,59
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM	25.173,79

Total de Investimentos Previstos: **27.327,38**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C1, na SE Iguaçu

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2035**

DATA DE TENDÊNCIA: **2035**

Justificativa:

Integração da nova SE Iguaçu

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km	841,42
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **23.017,77**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C2, na SE Iguaçu

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2035**

DATA DE TENDÊNCIA: **2035**

Justificativa:

Integração da nova SE Iguaçu

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km	841,42
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **23.017,77**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C2 (CD), na SE Descanso	UF: SC/SC/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:**Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)**

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 47 km	78.806,88
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **100.983,23**

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C2 (CD), na SE Videira Sul	UF: SC/SC/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração da SE Videira Sul na rede básica.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,4 km	8.985,60
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:	31.161,95
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C1 (CD), na SE Descanso	UF: SC/SC/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração da SE Descanso na rede básica.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 47 km	78.806,88
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:	100.983,23
--	-------------------

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C1 (CD), na SE Videira Sul

UF: **SC/SC/SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Integração da SE Videira Sul na rede básica.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 4.4 km	8.985,60
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **31.161,95**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul

UF: **RS/RS/RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Integração da SE Porto Alegre Sul ao sistema de 230kV

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3,86 km	7.276,45
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.5 km (compacta)	3.534,55
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:

32.987,35

Situação atual:

Observações:

O seccionamento da linha deverá ocorrer a cerca de 3 km da subestação Porto Alegre 6.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul	UF: RS/RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração da SE Porto Alegre Sul ao sistema de 230kV.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8,2 km (aéreo)	16.499,14
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km (compacta)	2.515,11
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:	41.190,61
--	------------------

Situação atual:

Observações:

O seccionamento da linha deverá ocorrer a cerca de 500m da subestação Porto Alegre 6. O seccionamento deverá ser implantado com torres compactas nas proximidades da SE Porto Alegre 6.

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21	UF: RS/RS/RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração da SE Porto Alegre 21 ao SIN

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm ² Al, 1,31 km (subterrâneo)	28.606,53
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS - 4 fases - cabo reserva)	39.890,35
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **70.728,05**

Situação atual:

Observações:

O seccionamento da linha deverá ocorrer a cerca de 4 km da subestação Porto Alegre 9.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21

UF: **RS/RS/RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Integração da SE Porto Alegre 21 ao SIN

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm ² Al, 0,5 km (subterrâneo)	10.918,52
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	39.890,35
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:

53.040,05

Situação atual:

Observações:

O seccionamento da linha deverá ocorrer nas proximidades da SE Porto Alegre 21.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Canoas 2

UF: **RS/RS/RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Integração da SE Cachoeirinha 3

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km	4.068,17
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **26.244,52**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Campo Comprido - CIC, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 13 km	20.594,23
Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm ² Al (subterrâneo), 1 km	19.375,89
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:

62.146,48

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 2x 397,5MCM (IBIS), 0,2km (compacta)	620,03
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	39.890,35
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **42.741,55**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Uberaba - Umbará, C2 (CD), na SE Curitiba Sul

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 5.4 km	8.554,53
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos: **30.730,88**

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 525 kV Areia - Curitiba, C1 (CD), na SE UTE Araucária II

UF: **PR/PR/PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Integração da UTE Araucária II.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km	18.264,87
1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1?	4.994,63
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM	25.595,78
CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM	3.531,53
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM	28.089,89
MIM - 525 kV	8.803,27

Total de Investimentos Previstos:

89.279,97

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilha, C1, na SE Lajeado Grande 2

UF: **RS/SC/RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km	5.198,42
Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km	5.198,42
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:

32.573,20

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-RE-6/2014-rev3 - Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Norte 2	UF: PR/SC/SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração da nova SE Joinville Norte 2.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km	4.084,36
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	19.945,17
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:	26.260,71
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

2.4.3 SE

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/69 kV Siderópolis	UF: SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2031
	DATA DE TENDÊNCIA: 2031

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 nas regiões Sul e extremo Sul SC

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3?	15.668,54
---------------------------------	-----------

Total de Investimentos Previstos:	15.668,54
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-068/2020-rev0 - Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230/138 kV Itajaí 2

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2031**

DATA DE TENDÊNCIA: **2031**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3?	17.454,83
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

35.102,76

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] 7

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Concórdia

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3?	51.472,39
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	27.054,23
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	19.116,08
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Urbano)	27.128,97
MIM - 230 kV	4.462,35
MIM - 138 kV	2.867,89

Total de Investimentos Previstos:

144.439,56

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Pilarzinho

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 15 MVar 3?	1.594,24
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT	4.375,41
MIM - 69 kV	338,62

Total de Investimentos Previstos:

6.308,28

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV D.I. São José dos Pinhais

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 15 MVar 3?	3.188,49
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT	8.750,83
MIM - 69 kV	677,25

Total de Investimentos Previstos:

12.616,56

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Santo Amaro da Imperatriz

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Atendimento da região metropolitana de Florianópolis

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3?	34.314,93
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.744,06
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Rural)	15.155,96
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 138 kV	2.150,92

Total de Investimentos Previstos:

98.086,42

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-39/2023-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/138 kV Realeza Sul	UF: PR
	DATA DE NECESSIDADE: 2033
	DATA DE TENDÊNCIA: 2033

Justificativa:

Aumento de confiabilidade na região

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3? (proveniente da SE Pato Branco)	0,00
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.720,40
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos: **10.896,34**

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV PALMAS 2

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Atendimento ao mercado local e aumenta capacidade de escoamento de energia na região

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3?	40.918,93
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.744,06
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Rural)	14.948,87
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 138 kV	2.150,92

Total de Investimentos Previstos:

104.483,34

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230/138 kV Biguaçu

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2033**

DATA DE TENDÊNCIA: **2033**

Justificativa:

Subtensão na região.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3?	3.060,65
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.720,40
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

13.956,99

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-RE-9/2013-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul**Empreendimento:****SE 230/69 kV Porto Alegre 19**UF: **RS**DATA DE NECESSIDADE: **2034**DATA DE TENDÊNCIA: **2034****Justificativa:**

Sobrecarga na transformação 230/69kV de Viamão 3

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3?	36.716,36
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	36.072,30
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS)	13.248,23
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS)	13.248,23
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	14.282,77
IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS)	5.301,08
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Urbano)	24.095,27
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 69 kV	1.616,41

Total de Investimentos Previstos:**147.927,41****Situação atual:****Observações:**

Essa obra deverá ser implantada no terreno da SE 69 kV Porto Alegre 16, que será parcialmente desativada e terá suas conexões remanejadas para a SE Porto Alegre 19.

Padrão de ligação das transformações de fronteira que atendem à distribuidora CEEE-D: 230 KV – Estrela aterrado; 69 KV – Estrela aterrado; 13,8 KV – Delta.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230 kV Siderópolis 2

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2034**

DATA DE TENDÊNCIA: **2034**

Justificativa:

Subtensão na região.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 MVar 3?	3.060,65
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.720,40
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

13.956,99

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-RE-9/2013-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Itajaí

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2034**

DATA DE TENDÊNCIA: **2034**

Justificativa:

Subtensão na região.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3?	3.060,65
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.720,40
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

13.956,99

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-58/2011-rev3 - Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138/69 kV Quinta

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2034**

DATA DE TENDÊNCIA: **2034**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1?	23.711,94
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.393,76
MIM - 69 kV	338,62
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

37.809,05

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-70/2010-rev1 - Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Sul

[3] EPE-DEE-RE-70/2010-rev1 Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Ilhota 2

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2034**

DATA DE TENDÊNCIA: **2034**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3?	40.918,93
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.744,06
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Urbano)	28.281,84
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 138 kV	2.150,92

Total de Investimentos Previstos:

117.816,31

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230 kV Iguaçu

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2035**

DATA DE TENDÊNCIA: **2035**

Justificativa:

Aumento de confiabilidade na região de Foz do Iguaçu

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° ATF 525/230 kV, (3+1R) x 200 MVA 1?	62.223,20
CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM	14.325,28
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.018,08
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM	27.538,46
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM	0,00
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
MIG (Terreno Rural)	24.177,37
MIM - 525 kV	8.282,10
MIM - 230 kV	2.231,18

Total de Investimentos Previstos:

154.937,05

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230/138 kV Foz do Iguaçu Norte

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2035**

DATA DE TENDÊNCIA: **2035**

Justificativa:

Atendimento ao N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	17.157,46
Socrecusto associado às intervenções na rede de distribuição para liberação do terreno para expansão do barramento de 230 kV	1.443,05
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.018,08
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.372,03
MIM - 230 kV	1.115,59
MIM - 138 kV	716,97

Total de Investimentos Previstos:

35.823,18

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Cascavel Norte

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2035**

DATA DE TENDÊNCIA: **2035**

Justificativa:

Atendimento ao N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.768,61
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

32.533,35

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Maringá

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2036**

DATA DE TENDÊNCIA: **2036**

Justificativa:

Atendimento ao N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT	8.743,07
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

31.850,05

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-003/2024-rev0 - Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná

Sistema Interligado da Região Sul**Empreendimento:****SE 230/138 kV Realeza Sul**UF: **PR**DATA DE NECESSIDADE: **2036**DATA DE TENDÊNCIA: **2036****Justificativa:**

Atendimento ao N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:**32.295,75****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Campo Mourão

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2036**

DATA DE TENDÊNCIA: **2036**

Justificativa:

Adequações no barramento 230 kV

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Adequação do barramento 230 kV para arranjo BD4	0,00
---	------

Total de Investimentos Previstos:	0,00
--	-------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-093/2022-rev - Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138/69 kV Joinville

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2036**

DATA DE TENDÊNCIA: **2036**

Justificativa:

Atendimento ao N-1 (Substituição TF 2)

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º TF 138/69 kV, 1 x 66 MVA 3?

7.924,65

Total de Investimentos Previstos:

7.924,65

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-NT-093/2022-rev - Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Descanso

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3?	34.314,93
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.744,06
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Urbano)	29.434,71
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 138 kV	2.150,92

Total de Investimentos Previstos:

112.365,17

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Descanso

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138 kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

32.295,75

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Videira Sul

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138 kV da SE Videira

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3?	51.472,39
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	27.054,23
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	19.116,08
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Urbano)	29.434,71
MIM - 230 kV	4.462,35
MIM - 138 kV	2.867,89

Total de Investimentos Previstos:

146.745,29

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Pinhalzinho 2

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga transformação 230/138 kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.768,61
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

32.533,35

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Videira

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga transformação 230/138 kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	6.768,61
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

32.533,35

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul**Empreendimento:****SE 230/69 kV Nova Petrópolis 2**UF: **RS**DATA DE NECESSIDADE: **2037**DATA DE TENDÊNCIA: **2037****Justificativa:**

Atendimento ao N-1 e sobrecarga na transformação 230/69 em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3?	12.155,44
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.393,76
MIM - 69 kV	338,62
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:**26.252,55****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Caxias do Sul 2

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/69 kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1?	23.711,94
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.377,56
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	6.787,52
MIM - 69 kV	338,62
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

50.391,59

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana

[3] 26

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Vinhedos

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/69 kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/69 kV, 1 x 165 MVA 3?	15.237,18
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.393,76
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
MIM - 69 kV	338,62
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

29.334,29

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Posto Fiscal

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

32.295,75

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230 kV Curitiba Leste

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga no sistema em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1?	41.739,16
CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM	14.594,75
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

66.698,62

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230/138 kV Bateias

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga transformação 230/138kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

32.295,75

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69/13.8 kV Uberaba

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/13,8kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3?	9.776,30
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS	2.623,90
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 13.8 kV	nan

Total de Investimentos Previstos:

nan

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Ijuí 2

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 30 MVar 3?	6.262,67
CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4	8.825,62
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

16.264,23

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2011-rev0 - Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Novo ponto de suprimento à capital. Redução nos fluxos das transformações das SEs Gravataí e Nova Santa Rita.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1?	113.825,33
1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1?	40.646,89
CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM	28.650,56
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM	22.505,93
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM	55.076,92
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM	0,00
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM	0,00
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	0,00
IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Rural)	25.992,08
MIM - 525 kV	16.564,19
MIM - 230 kV	3.346,77

Total de Investimentos Previstos: 331.786,21

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga em N-1 na transformação existente. Sobrecarga na transformação 230/69kV da SE Restinga

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1?	41.739,16
1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3?	24.310,88
CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM	14.594,75
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.377,56
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	6.787,52
IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT	2.716,09
MIM - 230 kV	3.527,83

Total de Investimentos Previstos:

121.242,56

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Gravataí 3

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga em N-1 das unidades existentes

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1?	24.410,84
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.393,76
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 69 kV	338,62

Total de Investimentos Previstos:

38.507,94

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Porto Alegre 4

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Novo pátio de 69kV na SE Porto Alegre 4 devido a sobrecarga nas fronteiras da região (SE Porto Alegre 10)

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1°, 2° e 3° TF 230/69 kV, 3 x 100 MVA 3?	46.227,62
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	54.108,45
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS)	19.872,34
IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS)	5.301,08
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Urbano)	21.681,98
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 69 kV	1.293,13

Total de Investimentos Previstos:

151.831,36

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/69 kV Porto Alegre 21	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Novo Ponto de suprimento à CEEE-D. Atendimento ao critério N-1 nas SEs PAL 1 e PAL 9

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3?	36.716,36
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	36.072,30
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS)	13.248,23
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	14.282,77
IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS)	5.301,08
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT (GIS - 69/13,8kV)	13.248,23
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Urbano)	25.060,58
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 69 kV	1.616,41

Total de Investimentos Previstos:	148.892,72
--	-------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul**Empreendimento:****SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13**UF: **RS**DATA DE NECESSIDADE: **2037**DATA DE TENDÊNCIA: **2037****Justificativa:**

Sobrecarga em N-1 no TRs existentes

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3?	11.599,58
6 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT	13.869,67
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT	2.802,40
IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT	4.451,78
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 13.8 kV	nan

Total de Investimentos Previstos:**nan****Situação atual:****Observações:**

Será necessário adequar a lógica de chaveamento automático de carga recomendada no Volume 1 do estudo para os TF1 e TF2. Nesse sentido, deve-se considerar a implantação de uma semibarra adicional no setor 13,8 kV da subestação, estando essa barra associada ao TF3.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga em N-1 das unidades existentes

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

32.295,75

Situação atual:

Observações:

Padrão de ligação das transformações de fronteira que atendem à distribuidora RGE: 230 KV – Estrela aterrado; 138 KV – Estrela aterrado; 13,8 KV – Delta.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230 kV Gravataí

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga no sistema em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1?	45.600,92
CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM	14.594,75
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
MIM - 525 kV	nan
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

nan

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-88/2018-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230 kV Curitiba Oeste

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1?	113.825,33
CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM	28.650,56
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM	82.615,39
MIM - 525 kV	24.846,29
MIM - 230 kV	3.346,77

Total de Investimentos Previstos:

278.461,87

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Barigui 2

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3?	34.314,93
1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3?	2.132,67
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	36.072,30
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS)	26.421,84
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	14.282,77
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS)	10.392,51
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS)	0,00
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT	6.307,97
MIG (Terreno Urbano)	36.072,46
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 138 kV	2.867,89

Total de Investimentos Previstos:

172.212,11

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Uberaba

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3?	34.314,93
1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3?	2.132,67
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.744,06
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT	6.307,97
MIG (Terreno Urbano)	24.056,88
MIM - 230 kV	2.231,18
MIM - 138 kV	2.867,89

Total de Investimentos Previstos:

107.887,97

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Curitiba Sul

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3?	34.314,93
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.744,06
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Rural)	15.034,49
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 138 kV	2.150,92

Total de Investimentos Previstos:

97.964,95

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul**Empreendimento:****SE 230/138 kV Santa Mônica**UF: **PR**DATA DE NECESSIDADE: **2037**DATA DE TENDÊNCIA: **2037****Justificativa:**

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3?	34.314,93
1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3?	2.132,67
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS)	26.421,84
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS)	10.392,51
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT	6.307,97
MIG (Terreno Urbano)	28.431,47
MIM - 230 kV	2.231,18
MIM - 138 kV	2.867,89

Total de Investimentos Previstos:**131.136,60****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230/138 kV Litorânea

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1?	113.825,33
1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3?	34.314,93
1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1?	23.226,79
1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 MVar 3?	2.391,26
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	36.072,30
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.744,06
CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM	28.650,56
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM	41.307,69
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT	6.307,97
MIG (Terreno Rural)	26.758,26
MIM - 230 kV	5.577,94
MIM - 138 kV	2.867,89
MIM - 525 kV	12.423,14

Total de Investimentos Previstos:

358.805,77

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/13.8 kV Campo Comprido

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3?	9.776,30
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS	2.623,90
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 13.8 kV	nan

Total de Investimentos Previstos:

nan

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/13.8 kV Santa Quitéria

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3? (Subst. 2x 50 MVA)

24.712,50

Total de Investimentos Previstos:

24.712,50

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Guaíra

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

Subst. 2º ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3?	18.593,46
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT	8.113,77
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo ANEL	6.053,04
MIM - 230 kV	1.091,30
MIM - 138 kV	697,15

Total de Investimentos Previstos:

34.548,72

Situação atual:

Observações:

Substituição do ATF2 por unidade de 225MVA. Padrão de ligação das transformações de fronteira que atendem à ENERSUL: 230 kV – Y aterrado; 138 kV – Y aterrado; 13,8 kV – D.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Tubarão Sul

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao critério N-1 nas regiões Sul e extremo Sul SC.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	15.694,11
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

33.342,04

Situação atual:

Observações:

Atendimento ao critério N-1 nas regiões Sul e extremo Sul SC

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-068/2020-rev0 - Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Uberaba

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Correção de fator de potência

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3?	1.883,69
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT	6.466,57
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

9.102,46

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-034/2020-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes)

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230/138 kV Sarandi

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
MIM - 138 kV	752,20
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

32.295,75

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-69/2015-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Realeza Sul

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Compensação de Fator de Potência

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3?	2.103,26
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT	6.466,57
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

9.322,03

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Medianeira Norte

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Compensação de Fator de Potência

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3?	2.103,26
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT	6.466,57
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

9.322,03

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Cascavel Norte

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3?	2.103,26
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT	6.466,57
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4	0,00
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

9.322,03

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Campo Mourão

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Subtensão na região.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3?	3.060,65
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.720,40
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

13.956,99

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-58/2011-rev3 - Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Rio do Sul

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Subtensão na região.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3?	2.678,58
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4	9.720,40
MIM - 230 kV	1.175,94

Total de Investimentos Previstos:

13.574,92

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-DEA-RE-9/2013-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Paranavaí Norte

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3?	2.103,26
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD4	6.704,17
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

9.559,63

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-RE-32/2015-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230 kV Lajeado Grande 2	UF: RS
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Integração ao SIN de potenciais de geração já contratados ou futuros.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
MIG (Terreno Urbano)	18.770,99
MIM - 230 kV	1.115,59

Total de Investimentos Previstos:	27.027,97
--	------------------

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

- [1] Referência ANEEL Março 2024.
- [2] EPE-DEE-DEA-RE-6/2014-rev3 - Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul
- [3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Viamão 3

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento ao mercado.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 3,6 Mvar 3?	1.000,38
CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT	4.375,41
MIM - 69 kV	338,62

Total de Investimentos Previstos:

5.714,42

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-29/2009-rev0 - Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Região Metropolitana de Porto Alegre

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Presidente Médici

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento elétrico ao mercado

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

2° ATF 230/138 kV, 3 x 38,33 MVA 1?	21.494,79
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

39.142,72

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-133/2006-rev0 - Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul-Regiões Guaíba-Camaquã e Sul Integração das UTEs à Carvão

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/69 kV Alegrete 2

UF: **RS**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Atendimento aos critérios de planejamento

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3?	12.155,44
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	3.393,76
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 69 kV	338,62

Total de Investimentos Previstos:

26.252,55

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-3/2006-rev1 - Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Regiões Central e Oeste

[3] EPE-DEE-RE-3/2006-rev1 Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Regiões Central e Oeste

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte

UF: **PR**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3?	37.186,92
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	17.054,79
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.106,08
MIM - 230 kV	2.182,60
MIM - 138 kV	1.394,30

Total de Investimentos Previstos:

69.924,70

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul

[3] CONSOLIDAÇÃO DE OBRAS DE TRANSMISSÃO 2015 – VOLUME I – REDE BÁSICA E DIT - ANEXO V

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 525/230/138 kV Joinville Sul

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138kV existente.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3?	17.454,83
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

35.102,76

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Jaraguá do Sul

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3?	17.454,83
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

35.102,76

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Joinville Norte 2

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3?	40.918,93
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	18.036,15
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	12.744,06
IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4	7.141,39
IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT	5.196,26
EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4	0,00
EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT	0,00
MIG (Terreno Urbano)	28.281,84
MIM - 230 kV	3.346,77
MIM - 138 kV	2.150,92

Total de Investimentos Previstos:

117.816,31

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Indaial

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3?	17.454,83
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

35.102,76

Situação atual:

Observações:

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul**Empreendimento:****SE 525/230/138 kV Itajaí 2**UF: **SC**DATA DE NECESSIDADE: **2037**DATA DE TENDÊNCIA: **2037****Justificativa:****Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)**

3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1?	41.739,16
CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM	14.594,75
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM	14.044,94
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 525 kV	4.401,64

Total de Investimentos Previstos:**85.145,20****Situação atual:****Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento: SE 230/138 kV Rio do Sul	UF: SC
	DATA DE NECESSIDADE: 2037
	DATA DE TENDÊNCIA: 2037

Justificativa:

Sobrecarga na transformação 230/138kV existente.

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:	32.295,75
--	------------------

Situação atual:**Observações:****Documentos de referência:**

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 - Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí

[3] Alterações com base do relatório EPE-DEE-RE-027-2023-rev0 - Diagnóstico - PDE 2032 - GET Sul

Sistema Interligado da Região Sul

Empreendimento:

SE 230/138 kV Chapecoense

UF: **SC**

DATA DE NECESSIDADE: **2037**

DATA DE TENDÊNCIA: **2037**

Justificativa:

Sobrecarga transformação 230/138 kV em N-1

Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3?	14.647,82
CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	6.531,01
CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4	9.188,78
MIM - 230 kV	1.175,94
MIM - 138 kV	752,20

Total de Investimentos Previstos:

32.295,75

Situação atual:

Observações:

Padrão de ligação das transformações de fronteira que atendem à CELESC: 230 kV – estrela aterrado; 138 kV – estrela aterrado; 13,8 kV – delta.

Documentos de referência:

[1] Referência ANEEL Março 2024.

[2] EPE-DEE-RE-49/2017-rev0 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste